

<b>Раздел 1. Полы</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Ед.из м.</b>	
Монтаж шпунтованной лиственницы 20*145*6000	61	м2	
Утепление пола 150 мм (роквул 50+100)	11	м2	
Монтаж пароизоляции	10	м2	
Монтаж шпунтованной сосны	18	м2	
Монтаж цсп в два слоя с межслойной проклейкой на клей плиточный (10/15)/фанеры	13,5	м2	
Монтаж фанеры в дваслоя (основание для кварц винила)	10		
Монтаж теплого пола (электрический)	10	м2	
Монтаж кварцвиниловой плитки	10	м2	
Монтаж перегородок (каркас, утепление, пароизоляция)	22	м2	
Монтаж керамогранита	13,5	м2	
<b>Раздел 2. Стены</b>		м2	
Монтаж контробрешетка (25/30*6000) с выравниванием в плоскости	245	м2	
Монтаж гипрока в два слоя	42	м2	
Шпаклевка фактурная с подготовкой поверхности ГКЛ листов, окраска финишного слоя краской	42	м2	
Монтаж фанеры под обои	65	м2	
Монтаж вагонки на высоту 1м.(Гостиная, 2 спальни)	38	м2	
Монтаж фартука из керамической плитки	7	м2	
Монтаж имитации 195X195	80	м2	
Монтаж перегородок Гипрок/газобетон	2,4	м2	
<b>Раздел 3. Потолок</b>			
Монтаж контробрешетка (25/30*6000) с выравниванием в плоскости	160	м2	
Монтаж вагонки крашенной	160	м2	
<b>Раздел 4. Санузел/ванная комната</b>			
Утепление перегородок	42	м2	
Монтаж плитки, стены	15	м2	
Укладка стенофола шумка	51	м2	
Монтаж гипрока 2слоя	30	м2	
Окраска гипрока 2 слоя	15	м2	
Гидроизоляция	10	м2	
Грунтовка (пол 10 м2+0,3 на стенах)	15	м2	
Монтаж контробрешетка (25/30*6000) с выравниванием в плоскости	23	м2	
Монтаж блок хауса	23	м2	
<b>Раздел 5. Электрика</b>			
Монтаж распределительной коробки	7	шт	
Протяжка провода в гофре	205	м/п	
Установка светильников/люстр	15	шт	
Установка розеток двойные	16	шт	

Установка розеток одинарные	5	шт	
Монтаж Выкл. 2 клавиши	6	шт	
Монтаж Выкл. 1 клавиши	5	шт	
Установка терморегуляторов	2	шт	
Установка вентиляторов	2	шт	
Монтаж рекуператоров	8	шт	
Монтаж инфракрасных ламп навесные	3	шт	
Подключение щитка/монтаж	1	шт	
Установка светодиодной ленты	7	м/п	
<b>Раздел 6. Сантехника</b>			
Установка шторы	1	шт	
Установка раковины	2	шт	
Установка смесителей	3	шт	
Установка экотуалета(Биолан)	1	шт	
Установка бойлера		шт	
Разводка труб хол и гор снабжения (металлопластик)	80	м/п	
Прокладка канализационных труб	20	м/п	
Сборка узла ввода (грязевик, колба и т.д.)	1	шт	
Монтаж трапа	1	шт	
Посудомойка вывод	1	шт	