Коридор

потолок

Монтаж потолка из ГКЛ	6,5	300	1950
Монтаж закладных	1	200	200
Армирование швов ГКЛ	6,5	90	585
Шпаклевка	6,5	160	1040
Грунтовка (3р.)	6,5	50	325
Оклейка гладким флизелином	6,5	100	650
Заакриливание внутренних углов (м.п.)	13,5	20	270
Окраска	6,5	70	455

стены

Грунтовка (3р.)	25,2	50	1260
Шпаклевка откосов входной двери (м.п.)	5,1	120	612
Окраска откосов входной двери (м.п.)	5,1	80	408
Монтаж углозащитного профиля	14,3	80	1144
Шпаклевка	25,2	100	2520
Оклейка обоями	25,2	180	4536

полы

Зачистка, грунтовка	6,8	40	272
Заливка ровнителем	6,8	180	1224
Укладка плитки	3	650	1950
Укладка ламината	3,4	200	680
Монтаж плинтуса	9	90	810
Монтаж порожка	6	180	1080

С/у

потолок

Монтаж натяжного потолка	1,4	800	1120

стены

Грунтовка (2р.)	11,9	50	595
Штукатурка	9,7	250	2425
Зашивка стояков ГКЛ	2,2	300	660
Укладка плитки	11,9	120	1428
Монтаж скрытого лючка	1	1000	1000

полы

Зачистка, грунтовка	1,4	40	56

Заливка ровнителем	1,4	180	252
Укладка плитки	1,4	650	910

Ванная

потолок

Монтаж натяжного потолка	3,1	800	2480
Монтаж закладной	1	200	200

стены

Монтаж перегородок из ГКЛ	3,2	300	960
Грунтовка (2р.)	11,9	50	595
Штукатурка	16,6	250	4150
Гидроизоляция	12,6	150	1890
Укладка плитки	23,5	120	2820
Запиливание плитки под 45 градусов м.п.	11,6	180	2088
Затирка эпоксидной затиркой	11,6	110	1276

полы

Зачистка, грунтовка	3,1	40	124
Заливка ровнителем	1,5	180	270
Устройство стяжки с разуклонкой	1,6	600	960
Гидроизоляция	3,1	150	465
Укладка мозаики	1,6	900	1440
Укладка плитки	1,5	650	975
Затирка эпоксидной затиркой мозаики	1,5	300	450
Затирка эпоксидной затиркой	1,6	110	176

Спальня

потолок

Монтаж потолка из ГКЛ	15,6	300	4680
Монтаж закарниза	5,4	120	648
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	5,4	80	432
Монтаж закладной для шкафа-купе	1	200	200
Армирование швов ГКЛ	15,6	90	1404
Шпаклевка	15,6	160	2496
Грунтовка (3р.)	15,6	50	780
Оклейка гладким флизелином	15,6	100	1560
Заакриливание внутренних углов (м.п.)	17,1	20	342
Окраска	14,2	70	994

стены

Монтаж перегородок из ГКЛ	1,6	300	480

Зашивка стены ГКЛ	7,9	300	2370
Монтаж выступа под светодиодную подсветку м.п.	5,2	120	624
Грунтовка (4р.)	43,4	50	2170
Шпаклевка оконных откосов (м.п.)	4,6	120	552
Окраска оконных откосов (м.п.)	4,6	70	322
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	20,2	80	1616
Шпаклевка	43,4	100	4340
Оклейка обоями	43,4	180	7812

полы

Зачистка, грунтовка	15,6	40	624
Заливка ровнителем	15,6	180	2808
Укладка ламината	15,6	180	2808
Монтаж плинтуса	17,6	90	1584

Гостиная

потолок

Монтаж потолка из ГКЛ	11,4	300	3420
Монтаж закарниза	10,1	120	1212
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	10,1	80	808
Монтаж закладной для шкафа-купе	1	200	200
Армирование швов ГКЛ	11,4	90	1026
Шпаклевка	11,4	160	1824
Грунтовка (3р.)	11,4	50	570
Оклейка гладким флизелином	11,4	100	1140
Заакриливание внутренних углов (м.п.)	13,6	20	272
Окраска	11,4	70	798

стены

Монтаж перегородок из ГКЛ	1,6	300	480
Грунтовка (4р.)	34,1	50	1705
Шпаклевка оконных откосов (м.п.)	4,9	120	588
Окраска оконных откосов (м.п.)	4,9	70	343
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	10,1	80	808
Шпаклевка	34,1	100	3410
Оклейка обоями	34,1	180	6138

полы

Зачистка, грунтовка	11,4	40	456
Заливка ровнителем	11,4	180	2052
Укладка ламината	11,4	180	2052
Монтаж плинтуса	14	90	1260

Кухня

потолок

Монтаж потолка из ГКЛ	8,8	300	2640
Монтаж закарниза	2,3	120	276
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	2,3	80	184
Армирование швов ГКЛ	8,8	90	792
Шпаклевка	8,8	160	1408
Грунтовка (3р.)	8,8	50	440
Оклейка гладким флизелином	8,8	100	880
Заакриливание внутренних углов (м.п.)	12,3	20	246
Окраска	8,8	70	616

стены

Грунтовка (4р.)	34,1	50	1705
Штукатурка	16,8	250	4200
Шпаклевка оконных откосов (м.п.)	5,9	120	708
Окраска оконных откосов (м.п.)	5,9	70	413
Монтаж углозащитного профиля или фрезерование ГКЛ (м.п.)	11,1	80	888
Шпаклевка	27,5	100	2750
Оклейка обоями	27,5	180	4950

полы

Зачистка, грунтовка	8,8	40	352
Заливка ровнителем	8,8	180	1584
Укладка ламината	8,8	180	1584
Монтаж плинтуса	11,4	90	1026

Лоджия

потолок

Монтаж реечного потолка	3,2	300	960

стены

Грунтовка (4р.)	7,2	50	360
Штукатурка	7,2	250	1800
Штукатурка оконных откосов (м.п.)	5,9	150	885
Шпаклевка оконных откосов (м.п.)	5,9	120	708
Окраска оконных откосов (м.п.)	5,9	70	413
Монтаж углозащитного профиля (м.п.)	10,9	80	872
Шпаклевка	7,2	100	720
Окраска	7,2	70	504

полы

Зачистка, грунтовка	3,2	40	128

Заливка ровнителем	3,2	180	576
Укладка плитки	3,2	650	2080
Монтаж плинтуса	7,9	90	711

Электрика

Разводка кабеля под розетки, выключ., установка монтажных коробо	66	300	19800
Монтаж электроустановочных изделий	66	110	7260
Разводка кабеля под люстры, бра и точечные светильники	44	250	11000
Монтаж и расключение распределительных коробок	22	150	3300
Монтаж светодиодной подсветки	18,4	150	2760
Подключение драйверов светодиодных лент	4	300	1200
Монтаж точечных светильников	23	180	4140
Монтаж люстр и бра	13	350	4550
Монтаж и сборка эл.щита	1	4500	4500

Сантехника

Установка трапа	1	1200	1200
Разводка труб водоснабжения и фанины (точка)	6	1600	9600
Установка инсталляции унитаза	1	1500	1500
Установка унитаза навесного	1	500	500
Установка раковины, кухонной мойки	3	1500	4500
Установка душевой стойки	1	500	500
Демонтаж радиаторов	3	150	450
Монтаж радиаторов	3	200	600

Прочее

Монтаж вентиляции в кухне и с/у	2	600	1200
Установка вытяжных вентиляторов	2	300	600
Вынос и вывоз мусора	3	5000	15000

239 663