

## Ведомость объемов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
	<b>Система В1</b>		
1	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали 0,5мм диаметром до 200мм класса «плотные» <u>внутри помещения с высотой потолков до 3 метров</u>	100м	0,26
2	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали 0,5мм диаметром до 200мм класса «плотные» по фасаду здания на высоте до 22 метров	100м	0,20
2	Установка зонтов зонтов под шахтой	шт.	1
3	Установка канального вентилятора Systemair K sileo 160 XL	К-т	1
4	Подключение канального вентилятора к ГРЩ	шт.	1
6	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2.5 в металорукове диаметр 20 мм	м	0,195
7	Установка СРМ1 Симисторный регулятор скорости на 1А	К-т	1
8	Подключение регулятора скорости к канальному вентилятору	шт.	1
9	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2.5 в металорукове диаметр 20 мм для подключения Установка СРМ1 Симисторный регулятор скорости на 1А в гардеробе	м	0,22451
10	Установка гибких шумоглушителей SonoDFA-SH 160	шт	2
11	Установка диффузоров потолочных	шт.	2
12	Установка заслонок в диффузоры стальных Дим.125 мм	шт.	2
13	Сверление отверстий диаметром 110 мм	шт.	4
	<b>Общестроительные работы</b>		
1	Разборка бетонных полов и перекрытий	100м2	0,01
4	Демонтаж потолков тип «Амстронг»	100м2	0,015
5	Монтаж потолков тип «Амстронг»	100м2	0,015
6	Заделка отверстий монтажной пеной	100м2	0,03
7	Оштукатурить стены	100м2	0,03
8	Монтаж и демонтаж лесов до 4 метров		

Высота потолка в помещении гардероба 4,2 метра