

## СМЕТА

## на выполнение строительного-монтажных работ по устройству фасада

№ п/п	№ Захватки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.* с НДС 20%, руб.	Стоимость работ с НДС 20%, руб.
1	2	3	4	5	6	7
33		Монтаж стального оцинкованного листа	м2	1,00	2 900,00	2 900,00
34		Монтаж Композитных панелей	м2	1,00	3 040,00	3 040,00
35		Монтаж Композитных панелей	м2	1,00	3 040,00	3 040,00
36		Клинкерная плитка "прямой участок"	м2	1,00	3 160,00	3 160,00
37		Клинкерная плитка "криволинейный участок"	м2	1,00	3 160,00	3 160,00
38		Клинкерная плитка на выступе парапетной части	м2	1,00	3 160,00	3 160,00
39		Подсистема НВФ под окнами (монтаж подсистемы для стального оцинкованного листа AL-кронштейны, AL-направляющие, AL-салазки для крепления панелей, монтаж минеральной ваты)	м2	1,00	1 160,00	1 160,00
40		Подсистема НВФ под окнами 16 этаж (монтаж подсистемы для Композитных панелей AL-кронштейны, AL-направляющие, AL-салазки для крепления панелей, монтаж минеральной ваты)	м2	1,00	1 160,00	1 160,00
41		Подсистема композита парапетной части (монтаж подсистемы для Композитных панелей AL-кронштейны, AL-направляющие, AL-салазки для крепления панелей, монтаж минеральной ваты)	м2	1,00	1 160,00	1 160,00
42		Подсистема под клинкерную плитку (кронштейны)	м2	1,00	740,00	740,00
43		Подсистема под клинкерную плитку (вертикальные, горизонтальные направляющие подсистемы, Т и L профиль)	м2	1,00	520,00	520,00
44		Подсистема под клинкерную плитку на выступе парапетной части (кронштейны)	м2	1,00	740,00	740,00
45		Подсистема под клинкерную плитку на выступе парапетной части (вертикальные, горизонтальные направляющие подсистемы, Т и L профиль)	м2	1,00	520,00	520,00
46		Монтаж утеплителя	м2	1,00	780,00	780,00
47		Затирка швов	м2	1,00	600,00	600,00
48	Устройство противопожарной отсечки с учетом гибки оцинкованного металла не более 0,7мм	пог.м	1,00	460,00	460,00	
<b>Итого по захватке :</b>						<b>26 300,00</b>

\* без учета стоимости материалов, относящихся к поставке Генерального подрядчика.