

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	
2	Устройство коробки дома					
Работы и материалы	Гидроизоляция основания стен, ЭПП с наплавлением и накладными расходами	мп	117	50р.	5 850р.	
	Керамические блоки Rauf Therme 14,3 NF 510x250x219 с кладочной теплоизолирующей смесью Rauf Therme, с учетом боя и накладных расходов	м2	0	500р.	0р.	
	Керамические блоки Rauf Therme 11,2 NF 398x250x219 с кладочной теплоизолирующей смесью Rauf Therme, с учетом боя и накладных расходов	м2	0	417р.	0р.	
	Керамические блоки Therme 10,7 NF теплый 380x250x219 с лёгким кладочным раствором, с учетом боя и накладных расходов	м2	321	350р.	112 350р.	
	Керамические блоки Rauf Therme 4,5 NF 250x250x140 с кладочной смесью Knauf, с учетом боя и накладных расходов	м2	0	392р.	0р.	
	Керамические блоки Therme 11,2NF 250x398x219 с кладочной смесью, с учетом боя и накладных расходов	м2	261	350р.	91 350р.	
	Керамические блоки Therme 6,9 NF 520*120*219 с кладочной смесью, с учетом боя и накладных расходов	м3	31	350р.	10 850р.	
	Стены черновые из полнотелого кирпича м150, с раствором и накладными расходами	мп	0	42р.	0р.	
	Утепление бетонных перемычек и монолитных поясов пеноплекс 50 мм с учетом обрезков	мп	63	50р.	3 150р.	
	Бетонные работы Durisol, Velox, заливка вручную	м3	0	2 833р.	0р.	
	Бетонные перемычки и монолитный пояс, готовится на месте, с учетом раствора на 1-й ряд и накладных расходов	м3	7	3 000р.	21 000р.	
	Армирование конструкции	т	0	5 000р.	0р.	
	Металлические конструкции, балки, уголки, пластины и т.д. с учетом сварки, обработки антикоррозийным покрытием, накладными расходами	мп	0	708р.	0р.	
	Плиты перекрытий пустотные преднапряженные Меликонполар 180мм с учетом раствора и накладных расходов	м2	38	125р.	4 750р.	
	Перекрытия монолитные 220мм с арендой опалубки, бетоном м300, армированием и накладными расходами	м2	174	600р.	104 400р.	
	Перекрытия монолитные 150мм, марши ступеней, с арендой опалубки, бетоном м300, армированием и накладными расходами	м.п.	12	5 000р.	60 000р.	
	Перекрытия Velox WSK 220мм с бетонированием, арматурой, арендой опалубки и накладными расходами	м2	0	333р.	0р.	
	Перекрытия деревянные, доска 200x50мм ест. влажности, крепеж, накладные расходы	м2	0	208р.	0р.	
	Колонны асбестоцементные с заполнением бетоном 300мм х 3000мм, армированием, накладными расходами	шт	0	1 333р.	0р.	
	Столбы черновые из полнотелого кирпича м150, 375x375мм, с раствором и накладными расходами, с усачочным домкратом 150x150 M24	мп	7	1 417р.	9 917р.	
	Аренда и доставка	Аренда бытовки	шт	1	0р.	0р.
		Аренда генератора с бензином, гсм и амортизацией	сут	0	0р.	0р.
Доставка песка, щебня 10м3		маш	0	0р.	0р.	
Доставка песка, щебня 20м3		маш	1	0р.	0р.	
Доставка арматуры		маш	1	0р.	0р.	
Аренда бетономешалки с доставкой		шт	1	0р.	0р.	
Доставка бетона		маш	6	0р.	0р.	
Аренда бетононасоса 30 м		смена	1	0р.	0р.	
Доставка плит перекрытий		маш	1	0р.	0р.	
Аренда крана		смена	2	0р.	0р.	
Доставка материалов с разгрузкой		ед	1	0р.	0р.	
Итого по коробке дома					423 617р.	

Итого по строительству: **423 617р.**

Основная часть	381 255р.
Премия	42 362р.

В стоимость входи: выгрузка, укрытие материалов, мойка авто при выезде с участка, монтаж и демонтаж строительных лесов, монтаж/демонтаж опалубки, мойка фанеры, уборка территории и объекта от мусора.Фотоотчет со строительного объекта не менее 120 фотографий всех стадий строительства, с регулярной передачей Дегтяреву А. каждый понедельник!					
Штраф за каждый случай несвоевременного предоставления фотоотчета - 3000 руб.	шт.	0	0р.	0р.	0р.
Штраф за нарушение дисциплины (употребление наркотических средств и алкогольных напитков, а также некорректное общение с клиентом). Первый раз - 30 000 руб., второй раз - увольнение и расчет за минусом 50 000 рублей	шт.	0	0р.	0р.	0р.
Вычет из сметы/премии производится за нарушение регламента сроков строительства, времени разгрузки, увеличение сверх проекта материалов, покупку инструментов. Непредоставления ведомости годных остатков материалов при завершении строительства. А также при получении замечаний от Заказчика в период строительства.	шт.	0	0р.	0р.	0р.
Отсутствие положительного письменного отзыва от клиента - отсутствие премии и дальнейшего приоритета в передачи будущих объектов строительства данной бригаде.	шт.	0	0р.	0р.	0р.

Подрядчик: _____

Заказчик: _____