

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
/Пробер М.Г./
22 июля 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Индивидуальный предприниматель
/_____/_____
22 июля 2024г.

Сметный расчет №1

Перенос перегородок, перенос дверных проемов, подъем уровня потолка в помещении "Дефростер" по адресу: Ленинградская область , 111, посёлок Новый Свет

Основание -Техническое задание Заказчика
Составлена в ценах - июль 2024г.

Общая стоимость работ - 104 506,00р.

№	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ (руб.)		С-ть материалов (руб.)		Общая стоимость (рублей)
				ед.	всего	ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЕФРОСТЕР								
1	Демонтаж перегородки с сохранением материалов 6x3,5	1 м2	42,00	200,00р.	8 400,00р.			8 400,00р.
2	Демонтаж дверей с сохранением материалов 2x2	1 шт.	2,00	2 000,00р.	4 000,00р.			4 000,00р.
3	Монтаж перегородки из существующих материалов	1 м2	42,00	400,00р.	16 800,00р.			16 800,00р.
4	Устройство каркаса дверных проемов, монтаж дверей	1 шт.	2,00	5 000,00р.	10 000,00р.			10 000,00р.
5	Демонтаж подшивного потолка из профлиста с сохранением материалов	1 м2	57,00	150,00р.	8 550,00р.			8 550,00р.
6	Монтаж каркаса подшивного потолка на высоте 3,500	1 м2	57,00	350,00р.	19 950,00р.			19 950,00р.
7	Монтаж обшивки потолка на высоте 3,500 из профлиста	1 м2	57,00	450,00р.	25 650,00р.			25 650,00р.
8	Монтаж фасонных элементов - внутренний угол	1 п.м.	39,00	150,00р.	5 850,00р.			5 850,00р.
ИТОГО по разделу					99 200,00р.		0,00р.	99 200,00р.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
9	Сбор мусора в мешки, погрузка в пухто Заказчика	1 тонн	0,20	1 000,00р.	200,00р.			200,00р.
	Мешок строительный	1 шт	10,00			10,60р.	106,00р.	106,00р.
10	Устройство и демонтаж подмостей, вышек туров и т.п.	1 комп.	1,00	5 000,00р.	5 000,00р.			5 000,00р.
ИТОГО по разделу					5 200,00р.		106,00р.	5 306,00р.
ИТОГО по разделам					104 400,00р.		106,00р.	104 506,00р.