

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: КОРОБКА ДОМА

Расчет на строительство загородного дома

Адрес объекта: Фндоровское

Площадь общая по проекту:

Дата составления расчета:

№	Наименование работ/материалов	ед.изм.	кол-во	материалы	
				стоимость ед. руб.	всего руб.
1	Нулевой цикл, земляные работы	м2	180.98		
	Разработка грунта с погрузкой и обратная засыпка песком экскаватором	смена	1		0
	Доработка вручную	м3			
	Прокладка канализационных труб, устройство закладных в фундаменте для водопровода и электричества (работы до границы дома)	шт	4		0.0
	Укладка геотекстиля под песчаное основание	м2	169		
	геотекстиль 200-250г/м2	м2	200		0.0
	Устройство песчаного основания 300 мм	м2	169		
	Послойное уплотнение виброплитой	м2	169		0.0
	песок карьерный, машина 20 м3	машина	3		0.0
	Устройство основания под арматурный каркас, мембрана Плантер	м2	144		
	мембрана Плантер	м2	200		0.0
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка				
	Доставка-вывоз бытовки	машина	2		0.0
	Аренда бытовки	месяц	3		0.0
	Прочие расходы: расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	10.00%			0.0
				итого:	0.0
	Всего по 0 этапу:				
1	Монолитная плита 250мм с ростверком толщиной 250 мм , Н=250мм	м2	181.00		
	Монтаж опалубки плиты	мп	47.52		
	доска 40x100	м3	2.50		0.0
	крепеж				
	Армирование плита 250мм	м3	45.25		
	арматура А3 12мм	тн	3.45		0.0
	арматура 8 мм	тн	0.15		0.0
	проволока вязальная				
	Бетонирование плита, вибрация бетона	м3	45.25		
	бетон В22,5 W6 с запасом на усадку	м3	47.97		0.0
№	Наименование работ/материалов	ед.изм.	кол-во	материалы	
				стоимость	всего

				ед. руб.	руб.
	Монтаж/демонтаж опалубки ростверка	м2	23.4		
	доска 40x100	м3	1.0		0.0
	Армирование ростверка	м3	3.51		
	арматура 8 мм	тн	0.15		0.0
	проволока вязальная				0.0
	Бетонирование ростверка, вибрация бетона	м3	3.72		
	бетон В22,5 W6 F150 с запасом на усадку	м3	3.94		0.0
	бетононасос	смена	1.00		0.0
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка				
	Доставка арматуры	машина	1		0.0
	Доставка доски, пр.	машина	1		0.0
	Прочие расходы: расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	10.00%			0.0
				итого:	
	Всего по 1 этапу:				
	2 Кладка капитальных стен 1-го этажа h=3м				
	Устройство горизонтальной гидроизоляции под кладку	м.п.	86.00		
	гидроизоляция рулонная 10 м	рулон	4		0.0
	Кладка наружных и внутренних несущих стен 1 этажа газобетон Д300, 300мм	м3	49.7		
	Кладка наружных и внутренних несущих стен 1 этажа газобетон Д500, 250мм	м3	14.9		
	Кладка перегородок газобетон 150мм	м2	99.8		
	Кладка отсечки газобетон 150мм	м2	9.0		
	Монолитные ж\б перемычки над дверными и оконными проемами простые и армпояс	мп	20.0		
	Газобетон Д300, 300 мм.	м3	81.4		0.0
	щебень	машина	1		0.0
	песок	машина	1		0.0
	клей для газобетона	меш.	81		0.0
	ЦПС	меш.	48.0		0.0
	цемент М 500 на перемычки и армопояса, 50кг	меш	5		0.0
	арматура АIII д. 8 мм	тн	0.20		0.0
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка				
	Доставка газобетона, клея	машина	3		0.0
	Кран на разгрузке и подъеме на этаж газобетона, клея	смена	1		0.0
	Доставка цемента, ЦПС и пр.	машина	1		0.0
	Прочие расходы: расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	5.00%			0.0
				итого:	0.0
	Всего по 2 этапу:				
№	Наименование работ/материалов	ед.изм.	кол-во	материалы	
				стоимость ед. руб.	всего руб.

3 Устройство ж\б перекрытия Пм1				
Устройство ж\б перекрытия толщ.160мм	м2	181		
арматура AIII д. 8 мм	тн	0.15		0.0
арматура AIII д.10 мм	тн	1.34		0.0
арматура AIII д.12 мм	тн	1.73		0.0
проволока вязальная	пучек	5		0.0
бетон В25	м3	30.7		0.0
бетононасос	смена	1		0.0
аренда опалубки	м2	150		0.0
Транспортные и накладные расходы, разгрузка				
доставка опалубки	машина	2		0.0
Прочие расходы: расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	10.00%			0.0
			итого:	0.0
Всего по 3 этапу:				
5 Монтаж кровли	м2	181.0		0.0
			итого:	0
Всего по 4 этапу:				
6 Монтаж окон и входной двери				
Окна ПВХ (работа+материал)	м2	23		
Временная дверь (работа+материал)	шт	1		
			итого:	0.0
Всего по 6 этапу:				
	ВСЕГО:			

работы	
стоимость ед. руб.	всего руб.
0	0
	0
0	0
0	0
0	0
0	0
	0.0
	0
0	0
0	0
	0
работы	
стоимость	всего

ед. руб.	руб.
0	0
0	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
работы	
стоимость ед. руб.	всего руб.

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0
	0.0
	0.0
0 P	