

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Стоимость,руб.	Примечание
<b>Спальня</b>						
<b>полы</b>						
	настил ламината (с подложкой)	кв.м	9,10		0,00	
	Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	20,00		0,00	
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Коридор</b>						
<b>полы</b>						
	грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	4,20			
	устройство самовыравнивающимся раствором толщиной до 50мм	кв.м	4,20		0,00	
	укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	4,20		0,00	
	лестница, шлифовка, шпатлевка, покрытие лаком на 2раза (восстановительные работы)	изд.	2,00		0,00	
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Зал</b>						
<b>полы</b>						
	настил ламината (с подложкой)	кв.м	13,10		0,00	
	Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	21,00		0,00	
<b>стены</b>						
	покраска стен (в 2 слоя, при необходимости 3 слоя до исключения "просветов")	кв.м	19,15		0,00	
	Нанесение декоративной штукатурки	кв.м	6,40		0,00	
<b>потолок</b>						
	покраска потолка (в 2 слоя, при необходимости 3 слоя до исключения "просветов")	кв.м	13,10		0,00	
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Кухня</b>						
<b>полы</b>						
	грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	8,20			
	укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	8,20		0,00	
	Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	16,00		0,00	
<b>стены</b>						

ЭТАП 3

покраска стен (в 2 слоя, при необходимости 3 слоя до исключения "просветов")	кв.м	17,92		0,00	
укладка керамогранита - фартук(комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	5,00		0,00	
<b>потолок</b>					
покраска потолка (в 2 слоя, при необходимости 3 слоя до исключения "просветов")	кв.м	8,20		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Гардероб</b>					
<b>полы</b>					
грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	3,30			
устройство самовыравнивающимся раствором толщиной до 50мм	кв.м	3,30			
Устройство гидроизоляции пола	кв.м	3,30			
укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	3,30		0,00	
Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	12,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>С/У</b>					
<b>полы</b>					
грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	3,65			
устройство самовыравнивающимся раствором толщиной до 50мм	кв.м	3,65			
Устройство гидроизоляции пола	кв.м	3,65			
поддон из кирпича	изд.	1,00			
укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	3,65		0,00	
<b>стены</b>					
Демонтаж коробов из ГКЛ	изд.	1,00			
смещение дверного проема ГКЛ	изд.	1,00			
грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	17,12		0,00	
Устройство гидроизоляции стен	кв.м	17,12			
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой	м.п.	5,50			
укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	17,12		0,00	

ЭТАП 3

Облицовка ниши из ГКЛ мозайкой (комплекс работ: подрезка, затирка)	изд.	1,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Прихожая</b>					
<b>полы</b>					
устройство самовыравнивающимся раствором толщиной до 50мм	кв.м	4,70			
грунтовка поверхности (в 2слоя)	кв.м	4,70			
укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	4,70		0,00	
Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	12,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Лоджия</b>					
<b>полы</b>					
укладка керамогранита (комплекс работ: подрезка, затирка)	кв.м	4,70		0,00	
Устройство плинтуса (комплекс работ)	м.п.	14,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Лоджия</b>					
<b>полы</b>					
Прочие не учтенные работы	кв.м			0,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	

**Срок выполнения работ 20 календарных дней**

**Итого:**

**0,00 Р**