

Балтийская таможня по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 32, литера А.
санитарные комнаты
159 3 этаж
179, 183 4 этаж
233, 237 5 этаж

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Ед. расценка, руб.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Полы						
1	2	3	4	5	6	7
4	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	18,38	300	5 514
4.1	04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0,374952		
5.1	04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0,562428		
6	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	21,74	80	1 739
8	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	м2	18,38	1500	27 570
8.1	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,22056		
8.3	14.4.01.02-0212	Грунтовка акриловая АК-070	т	0,003676		
8.4	06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	18,7476		
9	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	3,5	140	490
9.1	09.2.03.02-0023	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,7 м	шт	3,5		
Раздел 2. Стены						
12	ГЭСН10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	3,04	650	1 976
15	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	93,12	50	4 656
15.1	14.3.01.02-0102	Грунтовка акриловая АК-070	т	0,0095914		
16	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	87,43	350	30 601

17	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, размером 20х40 см	м2	93,12	1500	139 680
17.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,04656		
17.2	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,3492		
17.3	06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	93,12		
18	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	м	4,6	50	230
18.1	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	м	4,6		
19	ГЭСН10-05-001-02	Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	3,04	600	1 824
19.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	6,8704		
Раздел 3. Потолок						
21	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	18,03	50	902
21.1	14.2.06.01-0108	Антисептик водный для защиты древесины, марка ХМББ	т	0,0024881		
22	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из	м2	18,03	400	7 212
22.1	01.6.04.01-0038	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12-13 мм	м2	18,5709		
Раздел 5. Двери						
Раздел 7. Сантехнические работы						
48	ГЭСНр65-01-006-14	унитазов монтаж существующих	шт	5	2500	12 500
48.1	18.2.01.06	Унитазы Б/У	компл	5		

49	ГЭСНр65-01-006-24	: умывальников монтаж существующих	шт	5	1700	8 500
49.1	18.2.01.05	Умывальники Б/У	компл	5		
52	ГЭСН17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	шт	2	300	600
52.1	07.2.06.02-0004	Люк металлический ревизионный, размеры 300x400 мм	шт	2		
Раздел 8. Прочие работы						
54	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1	1300	1 300

ИТОГО

245 293