

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 54, корп.2

на выполнение работ по текущему ремонту помещения E23A

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Ед.расценка, руб	Стоимость, руб.
Раздел 1. Внутренние отделочные работы.					
1	2	3	4	5	6
Потолки					
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	52	400	20 800
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм				
Стены					
3	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом	м2	65	700	45 500
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая				
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ				
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм				

4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	33	1500	49 500
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм				
5	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные	м2	33	50	1 650
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая				
6	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	32	500	16 000
	Стеклообои под покраску, фактура "рогожка", плотность 130 г/м2				
7	Установка уголков ПВХ на клее	мп	25	50	1 250
	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм				
Откосы					
9	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	11	250	2 750
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм				
Подоконные доски					
11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	мп	5,4	300	1 620
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм				

Полы					
14	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2	мест	10	200	2 000
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)				
15	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм	м2	52	160	8 320
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм				
16	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	52	360	18 720
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм				
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм				
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	мп	29	110	3 190
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм				
Раздел 4. Вывоз мусора					
34	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1	1300	130

Итого

171 430