

Техническое задание для бригады и расчет стоимости работ за объект

Адрес: МО, р-н. Дмитровский, с/пос. Костинское, в районе д.Нерощино,
Заказчик: Рогов А.С.
Технология:
Особенности:
Площадь застройки: 11,6 x 7,6



Итого з/п бригадам без налога, руб.:	472 875,00 ₺
Итого всем бригадам с компенсацией налога, руб.:	503 058,51 ₺

2. Коробка

1 этап - армопояс, перекрытие		23 447,00 ₺	
Монтаж доборного блока из кирпича полнотелого мм в уровне армопояса	Монтаж кирпича полнотелого в уровне монолитного армопояса	м3	1,54
Устройство утепления армопояса ЭППС стен 1-го этажа	Укладка пенополистирола высотой 220 мм	м3	0,72
Устройство сборного Ж/б перекрытия	Устройство сборного Ж/б перекрытия между 1-ым и 2-эм этажами из ж/б плит толщиной 160мм или 220 мм с заделкой стыков плит и отверстий в плитах ЦПС	м2	79,19
Устройство монолитного ж/б перекрытия толщ. 220мм	Устройство монолитного Ж/б перекрытия между 1-ым и 2-эм этажами - установка и демонтаж опалубки, стоек, вязка арматурного каркаса, заливка бетоном, уход за бетоном	м3	2,34
2 этап - стены 1-го этажа		108 458,00 ₺	
Кладка внешних стен 1-го этажа (400 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 400мм с монтажом арматурных стержней и гидроизоляцией основания стен 1-го этажа, в т.ч. блок под входными дверями	м3	36,52
Кладка внутренних несущих стен 1-го этажа (250 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 250 мм с монтажом арматурных стержней и гидроизоляцией основания стен 1-го этажа	м3	6,20
Кладка перегородок 1-го этажа (100 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 100 мм с монтажом арматурных стержней и гидроизоляцией основания стен 1-го этажа	м3	3,90
Устройство ж/б колонн 200x200	Монтаж монолитных колонн - установка и демонтаж опалубки, вязка арматурного, заливка бетоном, уход за бетоном	п.м.	8,03
Монтаж сборных ж/б перемычек	Монтаж сборных ж/б перемычек	п.м.	31,95
Утепление перемычек ЭППС стен 1-го этажа	Монтаж пенополистирола на клей высотой 220 мм	м3	0,14
Монтаж усилений из уголка над проемами	Монтаж усилений из уголка металлического с прокраской в 2 слоя	п.м.	10,60
3 этап - армопояс, внутренняя лестница, перекрытие		66 232,00 ₺	
Монтаж доборного блока из газоблока 100 мм в уровне армопояса	Монтаж доборного блока 100 мм в уровне монолитного армопояса	м3	0,56
Устройство утепления ЭППС торцов перекрытия пола 2-го этажа и под балконом (в теплом контуре)	Укладка пенополистирола толщиной 100 мм (в 1 слой) под плитой балкона теплого контура и по торцам перекрытия	м3	0,35
Устройство монолитного ж/б перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами (толщ. 160 или 220мм)	Устройство монолитного Ж/б перекрытия между 1-ым и 2-эм этажами - установка и демонтаж опалубки, стоек, вязка арматурного каркаса, заливка бетоном, уход за бетоном	м3	16,87

4 этап - стены 2-го этажа		96 862,00 Р	
Кладка внешних стен 2-го этажа (400 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 400мм с монтажом арматурных стержней (без гидроизоляции)	м3	28,57
Кладка внутренних несущих стен 2-го этажа (250 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 250 мм с монтажом арматурных стержней (без гидроизоляции)	м3	5,14
Кладка перегородок 2-го этажа (100 мм)	Кладка стен из газоблока толщ. 100 мм с монтажом арматурных стержней (без гидроизоляции)	м3	2,68
Монтаж сборных ж/б перемычек	Монтаж сборных ж/б перемычек	п.м.	28,44
Утепления перемычек ЭППС стен 2-го этажа	Монтаж пенополистирола на клей высотой 220 мм	м3	0,08
Монтаж монолитных перемычек	Монтаж сборных ж/б перемычек	п.м.	5,02
Монтаж усилений из уголка над проемами	Монтаж усилений из уголка металлического с прокраской в 2 слоя	п.м.	4,00
Устройство монолитных балок	Устройство монолитных ж/б балок (установка и демонтаж опалубки, вязка арматурного каркаса, заливка бетоном, снятие наплывов)	м3	0,27
Пояс под мауэрлат из кирпичной кладки	Кирпичная кладка в 1 кирпич 3 ряда из рядового кирпича (250x225 мм)	м3	2,53
Устройство утепления ЭППС пояса стен 2-го этажа, толщиной 100 мм, высотой 270 мм	Укладка пенополистирола толщиной 100 мм высотой 270 мм в 1 слой на клей	м3	4,17

Итого по Коробке, руб.:

294 999,00 Р

Итого по коробке с компенсацией налога, руб.:

313 828,72 Р

3. Кровля

Устройство чердачного перекрытия	Монтаж балок чердачного перекрытия, образующего горизонтальный подшив светов кровли (без подшива)	м2	82,49
Устройство стропильной системы кровли	Устройство всех деревянных конструкций кровли (мауэрлат, стропильные ноги, ригели, конек, подстропильные конструкции, карнизные свесы, лобовая доска и т.д.) с укладкой гидроизоляции под мауэрлат	м2	131,02
Работы по устройству и демонтажу лесов	Работы по устройству и демонтажу лесов	Компл.	45,00
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с доборными элементами, включая обрешетку и контробрешетку	м2	131,02
Монтаж гидроветро-защиты и пароизоляции	Монтаж гидроветро-защиты и пароизоляции	м2	213,51
Монтаж теплоизоляции кровли в четыре слоя (толщ. 200мм)	Монтаж теплоизоляции кровли в четыре слоя (толщ. 200мм)	м2	82,49

Итого по кровле, руб.:

177 876,00 Р

Итого по кровле с компенсацией налога, руб.:

189 229,79 Р

