

Дефектная ведомость
Ремонт санитарно-бытовых помещений в ГОСПЛАН

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	
ГОСПЛАН 1 этаж				
Женская душевая в осях (В/З-В/1/ 11/1-10/1)				
Преддушевая				
1. Демонтажные работы				
	Расчистка потолков (ребристых) от старых красок	м ²	22,8	
	Демонтаж гипсовой штукатурки	м ²	58,8	
2. Монтажные работы				
	Обработка поверхности потолков ребристых антисептическими средствами	м ²	22,8	
	Обработка оголенной арматуры ребристых потолков антикоррозийными составами	М2	11,4	
	Ремонт поврежденных участков ребристых потолков ремонтными составами типа Эмако	М2	11,4	
	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	26,7	
	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	26,7	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (до 100 мм) с армированием метал сеткой	м ²	22,8	
	Укладка керамических плиток напольных на клею	м ²	22,8	
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг, влагостойкий	м ²	22,8	
	Грунтовка стен, откосов	М2	58,8	
	Штукатурка стен, откосов цементно-песчаным раствором	М2	58,8 м2	
	Облицовка стен, откосов керамической плиткой на клею	М2	58,8	
Душевая				
1. Демонтажные работы				
	Расчистка потолков (ребристых) от старых красок	м ²	11,4	
2. Монтажные работы				
	Обработка поверхности потолков ребристых антисептическими средствами	м ²	11,4	
	Обработка оголенной арматуры ребристых потолков антикоррозийными составами	М2	5,7	
	Ремонт поврежденных участков ребристых потолков ремонтными составами типа Эмако	М2	5,7	
	Грунтовка стен, откосов за 2 раза	м ²	40,5	
	Штукатурка поверхности стен, откосов	м ²	40,5	
	Облицовка стен, откосов из керамических плиток на клею	м ²	40,5	

	Грунтовка полов (битумный праймер)	м ²	14,13	
	Устройство гидроизоляции оклеечной	м ²	14,13	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (до 100 мм) с армированием метал сеткой	м ²	11,4	
	Укладка керамических плиток напольных на клею	м ²	11,4	
	Устройство подвесных потолков (реечных)	м ²	11,4	
	Монтаж дверного блока влагостойкого из ПВХ (2,1*0,9)	шт.	1	
	Устройство перегородок (2x1,05) (сэндвич-панель тол. 16мм)	шт.	4	
ГОСПЛАН 2 этаж				
Мужская душевая по оси 10/2-9/2-В/3-В/1				
Преддушевая				
1. Демонтажные работы				
	Демонтаж подвесных потолков реечных	м ²	40,7	
	Расчистка потолков (ребристых) от старых красок	м ²	40,7	
	Расчистка поверхности стен, откосов от красок	м ²	18,4	
	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м ²	65,08	
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м ²	83,4	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м ²	40,7	
	Демонтаж цементной стяжки толщиной (150мм)	м ²	40,7	
	Демонтаж дверного блока (2,1*1,0) влагостойкого	шт.	2	
2. Монтажные работы				
	Обработка поверхности потолков (ребристых) антисептическими средствами	м ²	40,7	
	Обработка оголенной арматуры ребристых потолков антикоррозийными составами	М2	20,3	
	Ремонт поврежденных участков ребристых потолков ремонтными составами типа Эмако	М2	20,3	
	Грунтовка стен, откосов за 2 раза	м ²	83,4	
	Штукатурка поверхности стен, откосов цементно-песчаным раствором	м ²	83,4	
	Облицовка стен, откосов керамической плиткой на клею	м ²	83,4	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (30 мм)	м ²	40,7	
	Грунтовка полов (битумный праймер)	м ²	46,01	
	Устройство гидроизоляции оклеечной	м ²	46,01	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (до 150 мм) с армированием метал сеткой	м ²	40,7	
	Укладка керамических напольных плиток на клею	м ²	40,7	
	Монтаж дверного блока влагостойкого (2,1*0,9)	шт.	2	
	Устройство потолков подвесных типа Армстронг, влагостойкий	м ²	40,7	
Душевая				
1. Демонтажные работы				
	Демонтаж подвесных потолков реечных	м ²	16,6	

	Расчистка потолков (ребристых) от старых красок	м ²	16,6	
	Демонтаж перегородок (сотовый поликарбонат) (1,9х1,05)	шт.	4	
	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м ²	44,8	
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м ²	49,8	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м ²	16,6	
	Демонтаж цементной стяжки толщиной (150мм)	м ²	16,6	
	Демонтаж дверного деревянного блока (2,1*0,9)	шт.	1	
	2. Монтажные работы			
	Обработка поверхности потолков (ребристых) антисептическими средствами	м ²	16,6	
	Обработка оголевшей арматуры ребристых потолков антикоррозийными составами	М2	8,3	
	Ремонт поврежденных участков ребристых потолков ремонтными составами типа Эмако	М2	8,3	
	Грунтовка покрытия стен за 2 раза	м ²	49,8	
	Штукатурка поверхности стен, откосов цементно-песчаным раствором	м ²	49,8	
	Облицовка стен, откосов керамической плиткой на клею	м ²	49,8	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (30 мм)	м ²	16,6	
	Грунтовка полов (битумный праймер)	м ²	20,0	
	Устройство гидроизоляции оклеечной	м ²	20,0	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной (до 150 мм) с армированием метал сеткой	м ²	16,6	
	Укладка керамических плиток на пол (клей)	м ²	16,6	
	Устройство подвесных потолков (реечных)	м ²	16,6	
	Монтаж дверного блока влагостойкого из ПВХ (2,1*0,9)	шт.	1	
	Устройство перегородок (2х1,05) (сэндвич-панель тол. 16мм.)	шт.	8	