

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1.1	Разборка металлических ограждений балконов	п.м.	100,00
1.2	Разборка деревянного пола балконов	м2	168,00
1.3	Разборка балок покрытия балкона (настил)	п.м.	301,70
1.4	Демонтаж деревянных колонн балконов	п.м.	222,00
1.5	Демонтаж деревянных ригелей балконов	п.м.	337,50
1.6	Очистка металлических карманов	шт	45,00
1.7	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	86,00
1.8	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	м2	50,00
1.9	Демонтаж обшивки под окнами	м3	0,17
1.10	Разборка отдельно стоящих бетонных столбиков 0,6*0,6*0,6	шт	15,00
1.11	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	2,00
1.12	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2,00
<b>Итого по разделу 1. Демонтажные работы:</b>			
<b>Раздел 2. Вывоз мусора</b>			
2.1	Погрузка мусора	т	25,00
<b>Итого по разделу 2. Вывоз мусора:</b>			
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>			
3.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов (объемные леса) с учетом подпора кровли	м2 верт. проекции	250,00
3.3	Копка траншеи под ленточный фундамент шириной 0,45м, глубиной 0,85м	п.м.	43,10
3.4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (h=150мм)	м3	2,91
3.6	Устройство ленточного фундамента шириной 0,3м, глубиной 0,7м	м3	9,05
3.10	Гидроизоляция деревянных элементов в местах соприкосновения дерева с бетоном и металлом	м2	34,95
3.12	Устройство швеллера 6,5У в металлический карман для уменьшения размера по средствам сварки	т	0,19
3.14	Антикоррозионная обработка металлических карманов	м2	23,040
3.16	Монтаж ригелей из строенной доски 200х50мм (2,5м длиной)	шт	45,00
3.21	Монтаж колонн из сдвоенной доски 200х50мм (3,7м высотой) с учетом нагельного соединения ригеля и колонны (120 шпилечных соединения)	шт	30,00

3.28	Монтаж деревянного настила под покрытие (продольные ригеля)	п.м.	560,30
3.36	Устройство покрытия пола из террасной доски ДПК	м2	168,00
3.40	Устройство плинтусов (примыкание к фасаду)	п.м.	86,20
3.42	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,305
3.45	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (под окнами)	м2	75,00
3.47	<i>Шлифовка доски 100x20мм с 1 стороны</i>	<i>м2</i>	<i>75,00</i>
3.48	Установка решеток вентиляционных, размером 150x150 мм	шт	18,00
3.50	Устройство металлических ограждений	п.м.	102,20
3.55	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции	шт	2,00
<b>Итого по разделу 3. Строительные работы:</b>			
<b>Раздел 4. Малярные работы</b>			
4.1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов	м2	41,42
4.2	Очистка и ремонт вручную поверхности наружных столбов от красок: с земли и лесов	м2	13,80
4.3	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" пористых поверхностей	м2	55,22
4.5	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	м2	55,22
4.7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	55,22
<b>Итого по разделу 4. Строительные работы:</b>			
<b>Раздел 5. Восстановление благоустройства</b>			
5.1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	20,00
5.3	Ремонт садовых дорожек: из отсеv гранитного с добавлением слоя толщиной 5 см	м2	162,00
5.5	Укладка геотекстиля	м2	90,00
5.7	Засыпка пазух ленточного фундамента по балконами щебнем толщ. 100мм	м2	80,00
<b>Итого по разделу 5. Восстановление благоустройства:</b>			
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>			