

№	Артикул	Наименование работ/материалов	Ед., изм	Кол-во	Цена, без НДС	Стоимость, без НДС
		Подраздел Потолок				
1		Установка подвесного потолка (Разборка)	100 м2	65,21088		
2		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления (прим. потолочные плиты влагостойкие)	100 м2	65,21088		
2.1.		Комплект деталей подвески потолков	м2	6521,088		
3		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок	100 м2	65,21088		
3.1.		Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	671,6721		
		Итого по подразделу: Потолок				
		Подраздел Стены				
4		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	236,0634		
4.1.		Строительный мусор	т	1041,04		
5		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	236,0634		
5.1.		Строительный мусор	т	1085,892		
6		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	236,0634		
7		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	236,0634		
7.1.		Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2431,453		
8		Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	236,0634		
8.1.		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	11,80317		
8.2.		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	88,52377		
8.3.		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	24078,47		
		Итого по подразделу: Стены				
		Подраздел Полы				
9		Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	65,21088		
9.1.		Строительный мусор	т	339,0966		
10		Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	65,21088		
10.1.		Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей, квадратная, толщина 13 мм	м2	6651,51		
11		Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси (прим)	100 м2	65,21088		
11.1.		Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,847741		
12		Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	79,55727		
12.1.		Плитки керамические глазурованные, плитусные, высота 80 мм	м	8035,285		
		Итого по подразделу: Полы				
		Подраздел Проемы				
13		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	6,521088		
14		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	11,73796		
15		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	11,73796		
15.1.		Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	КОМПЛ	652,1088		
15.2.		Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2	1173,796		
16		Установка и крепление наличников	100 м	31,95333		
16.1.		Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м	3578,773		
17		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	3,260544		
18		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	6,521088		

18.1.	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двусторонний ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2	м2	652,1088		
19	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	6,521088		
19.1.	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	652,1088		
19.2.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 ШТ	1304,218		
20	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	3,912653		
20.1.	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	410,8285		
21	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	6,521088		
21.1.	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1,19988		
21.2.	Строительный мусор	т	1,460723		
22	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	19,56326		
22.2.	Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм	10 м	195,6326		
	Итого по подразделу: Проемы				
	Подраздел Сантехника				
23	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 ШТ	13,0368		
23.1.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	34,54752		
24	Демонтаж: умывальников и раковин	100 ШТ	6,5184		
24.1.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	10,82054		
25	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	32,592		
25.1.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	6,19248		
26	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	6,5184		
26.1.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,845856		
27	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	65,184		
27.1.	Унитазы напольные керамические шамотированные	КОМПЛ	651,84		
28	Установка писсуаров: настенных	10 компл	65,184		
28.1.	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размер 435x360x290 мм	ШТ	651,84		
29	Установка раковин	10 компл	65,184		
29.1.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 650x560x150 мм	КОМПЛ	651,84		
30	Установка смесителей	10 ШТ	65,184		
30.1.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	КОМПЛ	651,84		
31	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	6,521088		
31.1.	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	326,0544		
31.2.	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	650,8046		
32	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	32,60544		
32.1.	Хомуты для крепления труб	ШТ	652,1088		
32.2.	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	3342,058		
33	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 ШТ	6,5184		
33.1.	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ	13,81901		
33.2.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	ШТ	65,184		
33.3.	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 150x200 мм	ШТ	651,84		

34	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 ШТ	6,5184		
34.1.	Ревизионный люк 50х50 см	ШТ	651,84		
35	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 ШТ	195,552		
35.1.	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	ШТ	652		
35.2.	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	ШТ	652		
35.3.	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	ШТ	652		
36	Установка туалетных полочек (прим)	10 ШТ	65,184		
36.1.	Зеркало декоративное с деталями крепления	м2	391,104		
37	Электрополотенце	ШТ	651,84		
37.1.	Сушилка для рук: в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	ШТ	651,84		
38	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2	100 м2	33,90966		
38.1.	Перегородки сантехнические	м2	3390,966		
	Итого по подразделу: Сантехника				
	Подраздел Электрика				
39	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	13,0368		
40	Демонтаж кабеля	100 м	130,4218		
41	Демонтаж: выключателей, розеток	100 ШТ	13,0368		
42	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 ШТ	6,5184		
42.1.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220	10 ШТ	65,184		
43	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 ШТ	6,5184		
43.1.	Розетка штепсельная для открытой проводки	100 ШТ	6,5184		
44	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	13,0368		
44.1.	Светильники с люминесцентными лампами потолочные	ШТ	1303,68		
45	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	65,21088		
45.1.	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	6651,51		
46	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм	ШТ	1303		
47	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	65,21088		
48	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	65,21088		
49	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	6,521088		
50	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	6,521088		
51	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	65,21088		
52	Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм	м	6651,51		
	Итого по подразделу: Электрика				
	Подраздел Прочее				
53	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	2962,078		
54	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км	1 Т ГРУЗА	2962,078		
	Итого по подразделу: Прочее				