

Сметный расчет большой бор

1 Этап.	Кол-во	Ед.изм.	Сумма
Аванс на 3 день работы.			
Монтаж ветрозащитной мембраны.	145	м2	
Утепление пола первого этажа 150 мм.(100+50 мм).	145	м2	
Утепление перегородок.(100+50).	110	м2	
Утепление кровли 1 этажа(100+100+50).	145	м2	
Утепление несущих стен первого этажа 45X195 мм.(100+100+50).	150	м2	
Монтаж пароизоляции с проклейкой стыков.	575	м2	
Монтаж перегородок	30	м2	
Монтаж чернового пола доски обрешетка с шагом 100 мм. (40 мм.).	145	м2	
Монтаж бруска под перекрестное утепление. (46 мм.)	550	м2	
Демонтаж двери, окна.	2	шт	
Монтаж окна	1	шт	
Монтаж канализационных труб необходимых и труб сантехники.	0	п/м	
Электрика, необходимая в стенах			
Заливка фундамента под печь	5	м2	
Разборка лесов вокруг дома	55	п/м	
Монтаж водосточной системы	55	п/м	
Укладка цпс/фанеры под плитку кафельную, кварц виниловой	25	м2	
Монтаж доски на пол 35 (40).	145	м2	
Устройство теплого пола по полу (теплый пол (мат),монтаж ЦПС в два слоя)	16	м2	
Монтаж шпунтованной доски из лиственницы на полы 1 этажа. Сорт В,А (без обработки)	160	м2	
Подключение щитка (ввод кабеля.)	1	Комплект	
Монтаж перемычек на каркас.	60	м/п	