

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ДС-2.5(Л) (ОБОРУДОВАНИЕ КЕЛЬИ № 3)

ЛО, деревня Васкелово

«01» февраля 2022 г.

Техническое задание включает описание этапов и особенностей исполнения Работ по Договору, а также определение порядка исполнения Работ в соответствии с Исполнительной схемой №1 (Приложение № 1.1 к Договору), Исполнительной схемой №2 (Приложение № 1.2 к Договору), Исполнительной схемой №3 (Приложение № 1.3 к Договору).

Раздел 1. Работы с входной дверью в келью № 3:

- 1.1. Демонтаж существующей двери с коробкой в Стене №1 (см. Исполнительная схема №1)
- 1.2. Зашивка вагонкой проема, образовавшегося при демонтаже двери из стены №1.
- 1.3. Пробивание проема в Стене №2 (см. Исполнительная схема №1) для дальнейшей установки двери с коробкой.
- 1.4. Установка входной двери с коробкой на место проема, образованного после исполнения п. 1.3 настоящего технического задания
- 1.5. Покраска новой входной двери в келью №3 в белый цвет.
- 1.6. Вырезка в входной двери в келью №3 отверстий для установки замка и ручек.
- 1.7. Установка замочного вкладыша в входную дверь кельи №3.
- 1.8. Установка ручек в входную дверь кельи №3.

Раздел 2. Предварительные работы по полу:

- 2.1 Вскрытие текущего состояния пола.
- 2.2 Укладка предварительного напиленного пенопласта между лагами до уровня финальной чистой доски пола.
- 2.3 Укладка утеплителя слоем в 10 см.
- 2.4 Укладка досок черного пола.

!!! Торцы досок пола необходимо обильно промазать клеем ПВА и вбить на косой гвоздь шагом в 5 см для образования монолита.

- 2.5 Затирка всех имеющихся трещин и пустот между досками пола за счёт использования герметика и краски, либо смеси клея ПВА и мелкодисперсных опилок (по усмотрению Подрядчика). Если между досками слишком большие пустоты, то требуется демонтаж старых досок в основании пола и монтаж новых досок, которые следует напилить из имеющихся пиломатериалов.
- 2.6 Монтаж фанеры на доски черного пола в размер кельи №3 с образованием монолитной конструкции пола (для придания монолитности используется шпаклевка, смесь ПВА и стружки).

Раздел 3. Промежуточные работы с стенами:

- 3.1 Обшивка Стены №1 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.2 Обшивка Стены №2 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.3 Обшивка Стены №3 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.4 Обшивка Стены №4 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.5 Утепление Стены №4 (см. Исполнительная схема №1) листами ОСБ и пенопластом.

Раздел 4. Работы с потолком:

- 4.1 Обшивка потолка невлагостойким гипроком.
- 4.2 Установка в потолке двух светильников в утвержденном Заказчиком месте (см. Исполнительная схема №2).

Раздел 5. Установка стола-подоконника для оконного пакета в Стене №4.

Раздел 6. Покрытие стен кельи №3 флизелиновыми обоями с использованием клея.

Раздел 7. Завершающие работы по полу:

- 7.1 Настил линолеума внахлест на пол кельи №3 и его фиксация
- 7.2 Установка в основании пола побелённых ранее плинтусов

Раздел 8. Монтаж электроточек:

- 8.1 Монтаж электроточек согласно Исполнительной схеме №2.
- 8.2 Монтаж электрического конвектора под подоконником, на высоте 20 см от пола.

Раздел 9. Монтаж кровати согласно Исполнительной схеме №3.

Раздел 10. Монтаж тумбочки согласно Исполнительной схеме №3.

Раздел 11. Монтаж полок согласно Исполнительной схеме №3.

Все Работы, входящие в состав технического задания к Договору Подряда № ДС-2.5(Л) от 01.02.2022 г. должны быть выполнены строго в той последовательности, которая им присвоена данным документом.

Заказчик
Кулешов К.Г.

Подрядчик
(ФИО)

Вышеуказанное мною прочитано и понятно, возражений не имею
Подрядчик. (ФИО)