

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 54, корп.2

на выполнение работ по текущему ремонту помещения E23

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Ед.расценка	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел 1. Внутренние отделочные работы.</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>Потолки</b>					
1	<b>Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)</b>	м2	145	50	7 250
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований				
2	<b>Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%</b>	м2	145	250	36 250
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104				
<b>Стены</b>					
4	<b>Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом</b>	м2	102	700	71 400
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая				

	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ				
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм				
5	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону</b>	м2	102	1500	153 000
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм				
6	<b>Установка углов ПВХ на клее</b>	мп	55	50	2 750
	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм				
<b>Откосы</b>					
8	<b>Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее</b>	м2	35	250	8 750
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм				
<b>Подоконные доски</b>					
10	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м</b>	мп	11	300	3 300
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм				
<b>Полы</b>					
12	<b>Шлифовка бетонных или металлоцементных</b>	м2	105		

13	<b>Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2</b>	мест	20	200	4 000
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)				
14	<b>Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварцenaполненных с толщиной покрытия 4 мм</b>	м2	105	160	16 800
	Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола				
	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы				
15	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	мп	40	110	4 400
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм				
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>					
43	<b>Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	т	0,1	1300	130

**Итого**

**308 030**