

г.Истра.

(наименование
строительного объекта)

**ЛОКАЛЬНЫЙ
СМЕТНЫЙ
РАСЧЕТ**
(локальная смета)

Ремонт коридора 3го этажа.

(наименование работ и затрат,
наименование объекта)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
Раздел 1. Ремонтные работы			
Дверные проемы			
1	Снятие наличников	100 м	1,622
2	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,5782
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,32
4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ²	0,5166
5	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м ²	47,04
6	Блоки дверные внутренние: двухпольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м ²	2,94
7	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм	шт	1
8	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.	29
9	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных	компл.	1
10	Установка и крепление наличников	100 м	2,7
11	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм	м	270

Перегородки, стены			
12	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2	0,0616
13	Листы гипсокартонные: стандартные, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	25,87
14	Очистка поверхности щетками	м2	726
15	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	7,26
16	Листы гипсокартонные: стандартные, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	762,3
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	7,3216
18	Шпатлевка: Ветонит V, цвет серый	т	6,223
19	Грунтовка акриловая: ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	кг	124,4672
20	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону	100 м2	7,3216
21	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	8,2
22	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	7,3216
23	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов	т	0,4613
Полы			
24	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	3,72
25	Ceresit CN76 самовыравнивающаяся смесь высокопрочная	1 уп.	595,2
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,72
27	Грунтовка высокого проникновения Ceresit CT17	л	74,4

28	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	3,72
29	Затирка для швов Ceresit CE33	кг	265,58
30	Установка плинтусов из мраморных плит	м2	22,5
31	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	22,95
32	Клей для керамической плитки и керамогранита Ceresit CM14 Extra	кг	135
33	Затирка для швов Ceresit CE33	кг	16,065
34	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,41
35	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером: 1500х1000 мм, толщиной 6 мм	м2	42,23
Раздел 2. Прочие работы			
36	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,52