

Сметный расчет работ								
Объект:								
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ ,руб. За единицу	Стоимость работ ,руб. Итого	Стоимость материалов ,руб. За единицу	Стоимость материалов ,руб. Итого	Стоимость материалов и работ Итого
Демонтажные работы								
1	Демонтаж мягкой кровли из наплавляемых рулонных материалов в 1-3 слоя	м2	141	0	0	0	0	0,0
2	Разборка слоя под теплоизоляцию	м2	141	0	0	0	0	0,0
Кровля								
1	Устройство разуклонки под рулетку	м2	141	0,00	0,0	0,00	0	0,0
2	Укладка утеплителя 50мм	м2	141	0,00	0,0	0,00	0	0,0
3	Грунтовка праймером	м2	141	0,00	0,0	0,00	0	0,0
4	Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя	м2	141	0,00	0,0	0,00	0	0,0
5	Устройство выкружки	м.п	67	0,00	0,0	0,00	0	0,0
6	Грунтовка праймером примыкание кровли к парапетам и стенам	м.п	67	0,00	0,0	0,00	0	0,0
7	Монтаж примыкание наплавляемой кровли к парапетам и стенам в 2 слоя	м.п	67	0,00	0,0	0,00	0	0,0
8	Герметизация шва примыкания	м.п	67	0,00	0,0	0,00	0	0,0
9	Монтаж металлического уголка на шов примыкания	м.п	67	0,00	0,0	0,00	0	0,0
10	Монтаж кровельных аэраторов	шт	4	0,00	0,0	0,00	0	0,0
11	Монтаж воронки	шт	1	0,00	0,0	0,00	0	0,0
Прочие расходы								
1	Разгрузочно-погрузочные работы	компл	1	0,00	0,0	0,00	0	0,0
							Итого	0