

Заказчик:		Сметил:	Александр
Адрес	Двинская д.10 к.5	Дата	
Вид объекта	Кухня, ванная	Мастер:	
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	Кухня		
1	Демонтаж розетки	шт.	1
2	Демонтаж кафельной плитки с стен	м ²	0,7
3	Снятие обоев (1 слой)	м ²	6
4	Грунтовка стен (1 цикл)	м ²	25,3
5	Штукатурка стен по маякам	м ²	17,4
6	Установка маяков с шагом от 0,6м до 1,8м	м ²	17,4
7	Выравнивание стены штукатуркой без соблюдения допусков	м ²	7,9
8	Сетка для штукатурки	м ²	25,3
9	Грунтовка стен (2 цикла)	м ²	25,3
10	Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) К2 (с вычетом зоны фартука)	м ²	14,9
11	Ошкуривание стен (с вычетом зоны фартука)	м ²	14,9
12	Покраска стен в 2 слоя (с вычетом зоны фартука)	м ²	14,9
13	Шпатлевка стен под обои (2 слоя)	м ²	7,9
14	Оклейка обоев (без подг.рисунка)	м ²	7,9
15	Устройство фартука (по факту)	шт.	1
16	Устройство откосов дверного проема	м.п.	4,8
17	Грунтовка потолка (2 цикла)	м ²	8
18	Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) К2	м ²	8
19	Ошкуривание потолка	м ²	8
20	Покраска потолка в 2 слоя	м ²	8
21	Монтаж потолочного плинтуса до 5 см	м.п.	11,7
22	Грунтовка пола (2 цикла)	м ²	8
23	Устройство стяжки до 5 см	м ²	8
24	Армирование стяжки	м ²	8
25	Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м (пол)	м ²	8
26	Заливка пола самовыравнивающим раствором (до 20мм)	м ²	8
27	Укладка кварц-винилового ламината, плавающий	м ²	8
28	Монтаж плинтуса ПВХ (с вычетом зоны кухни)	м.п.	7,5
29	Монтаж пластиковых уголков на откосы окна	м.п.	4
30	Покраска труб отопления	м.п.	2,8
31	Монтаж люстры	шт.	1
32	Монтаж розеток	шт.	6
33	Устройство подрозетника в бетоне	шт.	4
34	Штробление стен под провод 2х2 см (бетон)	м.п.	1,5
35	Прокладка кабеля	м.п.	4

	Ванная		
1	Демонтаж розетки	шт.	1
2	Демонтаж ванны	шт.	1
3	Демонтаж раковины	шт.	1
4	Демонтаж смесителя	шт.	1
5	Демонтаж полотенцесушителя	шт.	1
6	Демонтаж кафельной плитки с стен	м ²	14,1
7	Демонтаж кафельной плитки с пола	м ²	2,5
8	Демонтаж кафельной плитки с потолка	м ²	2,5
9	Грунтовка стен (2 цикл)	м ²	14,1
10	Штукатурка стен по маякам (цемент) (по факту)	м ²	14,1
11	Установка маяков с шагом от 0,6м до 1,8м (по факту)	м ²	14,1
12	Укладка керамической плитки на стены. Размер: 20x30,30x30,40x25, 40x40, 50x30, 50x50	м ²	14,1
13	Грунтовка пола (2 цикла)	м ²	2,5
14	Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика)	м ²	2,5
15	Укладка керамической плитки на пол менее 5м ² Размер: 20x30,30x30,40x25, 40x40, 50x30, 50x50	м ²	2,5
16	Затирка швов цементной затиркой стен и пола	м ²	16,6
17	Установка и подключение ванны стандартных размеров	шт.	1
18	Установка смесителя с душевой стойкой	шт.	1
19	Монтаж и подключение раковины с тумбой	шт.	1
20	Монтаж полотенцесушителя	шт.	1
21	Установка зеркала с подсветкой	шт.	1
22	Монтаж розеток	шт.	1
23	Монтаж потолка ПВХ панелями - комплект	шт.	1
24	Монтаж светильника точечного	шт.	4
		Итого:	65 064,60
	Возможные работы		
1	Разводка водопровода по точкам: ванна 2шт. раковина 2шт.	шт.	4
2	Разводка канализационных труб: стиральная машина 1шт.	шт.	1
Электромонтажные работы			
1	Прокладка провода	м.п.	1
2	Протяжка провода в гофру	м.п.	1
3	Штробление под провод 2x2	м.п.	1
4	Монтаж розетки, выключателя	шт.	1
5	Устройство подрозетника в бетоне, кирпиче	шт.	1
	Устройство подрозетника в ГКЛ, ПГП	шт.	1

6	Монтаж распаечной коробки (наружной/ внутренней в ГК, газоблок/внутренней в бетон)	шт.	1
7	Распределение и подключение проводов в распаечной коробке	шт.	1
8	Установка электрического щитка	шт.	1
9	Монтаж отдельного автомата в электрощите	шт.	1
10	Монтаж УЗО (устройство защитного отключения)	шт.	1