

Требуется мастер универсал или бригада мастеров для выполнения следующих работ (объект 80 кв.м. - под ключ):

Черновые работы (пол):

1. Циклевка стыков ОСБ + укладка фанеры в 2 слоя + грунтовка кв.м. 70,00
2. Укладка звукоизоляционного материала под фанеру (пол 2 этажа) кв.м. 40,00

Черновые работы (стены)

3. Обшивка стен ГКЛ (1 слой) кв.м. 305
4. Монтаж изоплата на межсекционные и наружные стены (1 слой) кв.м. 40
5. Подготовка стен (грунт 2 раза + заделка стыков ГКЛ и саморезов + серпянка + Унифлот + угол оцинкованный + ошкуривание) кв.м. 305,00
6. Газобетонные стены: обшивка ГКЛ (далее см. подготовка стен) кв.м.
7. Монтаж коробов (инсталляции, коробов закрывающих трубы сантехники) шт 5,00
8. Монтаж закладных (лестницы, бойлера, раковин, направляющей стекла душевой стойки) ~6,00
9. Монтаж экранов радиаторов (каркас) шт 9

Чистовые работы

10. Подготовка стен под покраску (шпаклевка + арм. Стеклохолст + шпаклевка + шлифовка + грунт) кв.м. 305,00
11. Окраска стен В/Э краской (2 слоя) 305
12. Укладка плитки + затирка на кухонный фартук кв.м. 5,00
13. Укладка ламината и подложки на пол кв.м. 70,00
14. Установка плинтусов и уголков п.м. 96,00
15. Установка пластиковых откосов на оконные/дверные проемы п.м. 4ок/3дв
16. Монтаж подоконников 4
17. Монтаж короба из плитки в душевой (подъем пола цементом + перепад плитки + монтаж трапа) шт 1
18. Укладка плитки на экран ванной кв.м. 1,1
19. Установка межкомнатных дверей с фурнитурой (доборы, наличники, ручки, 3 завертки) шт. 8,00
20. Установка входной двери шт. 1,00

Прихожая:

1. Циклевка стыков ОСБ + укладка фанеры 1 слой+укладка ЦПС панели 1 слой + грунтовка кв.м. 5,00
2. Гидроизоляция пола (с нахлестом) + герметизация стыков кв.м. 5,00
3. Укладка плитки + затирка на пол кв.м. 5,00

Сан. узлы:

1. Обшивка стен влагостойким ГКЛ (1 слой) кв.м. 40,00
  2. Циклевка стыков ОСБ + укладка фанеры 1 слой+укладка ЦПС панели 1 слой + грунтовка кв.м. 7,00
  3. Гидроизоляция пола (с нахлестом) + герметизация стыков кв.м. 7,00
  4. Подготовка стен (грунт 3 раза + серпянка + лента кнауф + Унифлот + угол оцинкованный + шпаклевка + ошкуривание) кв.м. 40,00
  5. Укладка плитки + затирка на стены кв.м. 40,00
  6. Укладка плитки + затирка на пол кв.м. 7,00
- Установка и подключение сантехники
7. Установка раковины + тумба + смеситель + сифон в санузлах шт. 2,00
  8. Установка шкафов (с подсветкой и розеткой) над раковиной шт. 2,00

9. Установка раковины + смеситель+ сифон на кухне шт. 1,00
10. Установка инсталляции + сборка шт. 2,00
11. Установка душевой кабины + сборка шт. 1,00
12. Установка акриловой ванны + сифон + экран шт. 1,00
13. Установка бойлера шт. 1,00
14. Установка стиральной машины шт. 1,00
15. Установка посудомоечной машины шт. 1,00

#### Электрика

1. Сборка и подключение щитка электрики шт. 1
2. Монтаж розеток/ выключателей/ Ethernet шт. 85
3. Монтаж освещения (потолочные люстры, споты, светильники, бра, встраиваемые светодиодные споты) шт. 15
4. Вытяжки 3
5. Подключение шкафов с подсветкой и розеткой шт. 2
6. Подключение подсветки кухни П.м 5
7. Разводка проводов по объекту со штроблением, монтажом подрозетников шт

#### Уборка помещения:

Уборка помещения + сборка мусора + вынос кв.м. 80,00

#### Дополнительные работы:

1. Изготовление и монтаж лестницы, перил и лестничного ограждения шт. 1
2. Монтаж натяжных потолков кв.м. 90
3. Сборка мебели