

Пожарно-спасательный отряд №209 по адресу: г. Москва, поселок Некрасовка, 1-я Вольская ул. д.32, кор.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 308,61 тыс.руб
Средства на оплату труда 310,25 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Помещение мойки

Подраздел: Стены

1	1.50-3203-33-1/1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов) Объем: 2,27=227/100	100 м2	2,27							
		ЗП			18 907,17		1	1	42 919,28		
		МР			81,82		1	1	185,73		
		НР от ЗП	%	70					30 043,50		
		СП от ЗП	%	10					4 291,93		
		ЗТР	чел-ч	87,17			1			197,88	
									77 440,44	34 114,73	
2	1.13-5204-2-1/1	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами	м2	263							
		ЗП			117,00		1	1	30 771,00		
		НР от ЗП	%	70					21 539,70		
		СП от ЗП	%	10					3 077,10		
		ЗТР	чел-ч	0,53			1			139,39	
									55 387,80	210,60	
3	1.13-3504-1-1/1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,67							
		Поправка: СН-2012.1-1. Гл.1 Сб.13 п.3.1. 2.1									
		СН-2012.1-1. Гл.1									
		2.1									
		Объем: 1,67=167/100									
		ЗП			14 602,18)*0,6	1	1	14 631,38		
		НР от ЗП	%	70					10 241,97		
		СП от ЗП	%	10					1 463,14		
		ЗТР	чел-ч	74,3)*0,6	1			74,45	
									26 336,49	15 770,35	
4	1.13-3703-1-1/1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	2,7							
		Объем: 2,7=270/100									
		ЗП			1 135,42		1	1	3 065,63		
		ЭМ			0,41		1	1	1,11		
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	1	0,03		
		МР			812,57		1	1	2 193,94		
		НР от ЗП	%	70					2 145,94		
		СП от ЗП	%	10					306,56		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,03		
		ЗТР	чел-ч	5,35			1			14,45	
									7 713,21	2 856,74	
5	1.14-3503-7-2/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством пароизоляции	100 м2	2,7							
		Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.14 п.3.1.4									
		СН-2012. Гл.1 Сб.14 п.3.1.4									
		Наименование: При облицовке поверхности стен металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием в вертикальном исполнении									
		Объем: 2,7=270/100									
		ЗП			41 446,53)*1,1	1	1	123 096,19		
		ЭМ			389,33		1	1	1 051,19		
		в т.ч. ЗПМ			16,68		1	1	45,04		
		МР			158 413,81		1	1	427 717,29		
		НР от ЗП	%	70					86 167,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					12 309,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					48,64	
		ЗТР	чел-ч	169,37) *1,1	1			503,03
									650 390,26	240 885,28

Итого по подразделу: Стены

817 268,20

Подраздел: Полы

6	1.13-3204-1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	25						
	1/1	ЗП			113,87		1	1	2 846,75	
		НР от ЗП	%	70					1 992,73	
		СП от ЗП	%	10					284,68	
		ЗТР	чел-ч	0,6			1			15,00
									5 124,16	204,97
7	1.10-3304-1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	0,9						
	1/1	Объем: 0,9=90/100								
		ЗП			5 221,84		1	1	4 699,66	
		ЭМ			139,57		1	1	125,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,62		1	1	0,56	
		НР от ЗП	%	70					3 289,76	
		СП от ЗП	%	10					469,97	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,60	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1			22,14
									8 585,60	9 539,56
8	1.10-3301-1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	100 мест	0,1						
	3/1	Объем: 0,1=10/100								
		ЗП			26 370,30		1	1	2 637,03	
		ЭМ			17,58		1	1	1,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,08		1	1	0,01	
		МР			5 199,66		1	1	519,97	
		НР от ЗП	%	70					1 845,92	
		СП от ЗП	%	10					263,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,01	
		ЗТР	чел-ч	124,23			1			12,42
									5 268,39	52 683,90
9	1.10-3303-1	Шлифовка бетонных покрытий	100 м2	0,9						
	6/1	Объем: 0,9=90/100								
		ЗП			18 314,77		1	1	16 483,29	
		ЭМ			301,04		1	1	270,94	
		в т.ч. ЗПМ			1,05		1	1	0,95	
		МР			678,12		1	1	610,31	
		НР от ЗП	%	70					11 538,30	
		СП от ЗП	%	10					1 648,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,03	
		ЗТР	чел-ч	79,35			1			71,42
									30 552,20	33 946,89
10	1.10-3303-7	Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего) по стяжке М100 и более, но менее М250	100 м2	0,9						
	1/1	Объем: 0,9=90/100								
		ЗП			10 686,22		1	1	9 617,60	
		ЭМ			240,77		1	1	216,69	
		в т.ч. ЗПМ			47,09		1	1	42,38	
		МР			26 594,36		1	1	23 934,92	
		НР от ЗП	%	70					6 732,32	
		СП от ЗП	%	10					961,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					45,77	
		ЗТР	чел-ч	44,72			1			40,25
									41 509,06	46 121,18
11	1.10-3303-4	Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции "Элад" толщиной 3 мм	100 м2	0,9						
	3/1	Объем: 0,9=90/100								
		ЗП			32 409,00		1	1	29 168,10	
		ЭМ			171,31		1	1	154,18	
		в т.ч. ЗПМ			98,95		1	1	89,06	
		МР			135 826,12		1	1	122 243,51	
		НР от ЗП	%	70					20 417,67	
		СП от ЗП	%	10					2 916,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					96,18	
		ЗТР	чел-ч	125,32			1			112,79
									174 996,45	194 440,50
Итого по подразделу: Полы									266 035,86	
Итого по разделу: Помещение мойки									1 083 304,06	

Раздел: Ремонт крылец

28	1.10-3704-1	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,46						
----	-------------	---------------------------------------------	--------	------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,46=46/100								
		ЗП			14 831,31		1	1	6 822,40	
		ЭМ			19,32		1	1	8,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,09		1	1	0,04	
		НР от ЗП		%	70				4 775,68	
		СП от ЗП		%	10				682,24	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				0,04	
		ЗТР		чел-ч	69,87		1			32,14
									12 289,25	26 715,76
29	1.10-3304-1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	0,46						
	1/1	Объем: 0,46=46/100								
		ЗП			5 221,84		1	1	2 402,05	
		ЭМ			139,57		1	1	64,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,62		1	1	0,29	
		НР от ЗП		%	70				1 681,44	
		СП от ЗП		%	10				240,21	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				0,31	
		ЗТР		чел-ч	24,6		1			11,32
									4 388,21	9 539,59
30	1.50-3203-3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,13						
	10/1	ЗП			3 017,11		1	1	392,22	
		МР			74 586,21		1	1	9 696,21	
		НР от ЗП		%	70				274,55	
		СП от ЗП		%	10				39,22	
		НР и СП от ЗПМ		%	108					
		ЗТР		чел-ч	13,34		1			1,73
									10 402,20	80 016,92
31	1.10-3103-2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,46						
	1/1	Объем: 0,46=46/100								
		ЗП			5 212,53		1	1	2 397,76	
		ЭМ			37,75		1	1	17,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,10		1	1	0,05	
		МР			6 926,65		1	1	3 186,26	
		НР от ЗП		%	70				1 678,43	
		СП от ЗП		%	10				239,78	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				0,05	
		ЗТР		чел-ч	26,83		1			12,34
									7 519,65	16 347,07
32	1.10-3103-2	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,46						
	2/1	Объем: 0,46=46/100								
		ЗП			96,79	*6	1	1	267,14	
		ЭМ			9,65	*6	1	1	26,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,03	*6	1	1	0,08	
		МР			1 699,89	*6	1	1	4 691,70	
		НР от ЗП		%	70				187,00	
		СП от ЗП		%	10				26,71	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				0,09	
		ЗТР		чел-ч	0,51	*6	1			1,41
									5 199,27	11 302,76
33	1.10-3703-3	Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 4 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: св.-серый, серый, св.-зеленый, бежевый	100 м2	0,46						
	1/3	Объем: 0,46=46/100								
		ЗП			22 328,12		1	1	10 270,94	
		ЭМ			455,70		1	1	209,62	
		в т.ч. ЗПМ			199,07		1	1	91,57	
		МР			76 148,77		1	1	35 028,43	
		НР от ЗП		%	70				7 189,66	
		СП от ЗП		%	10				1 027,09	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				98,90	
		ЗТР		чел-ч	96,69		1			44,48
									53 824,64	117 010,09

Итого по разделу: Ремонт крылец

93 623,22

Раздел: Замена дверей

34 1.11-3303-9- Установка противопожарных металлических дверных блоков -
Поправка: двупольные / размеры 1500х2050 мм (ДЕМОНТАЖ)
О.П. п.22 *Поправка:* СН-2012 О.П. п.22 *Наименование:* Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012

10 шт. 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,1=1/10								
		ЗП			24 911,64)*0,2	1	1	498,23	
		ЭМ			51,82)*0,2	1	1	1,04	
		в т.ч. ЗПМ			6,19)*0,2	1	1	0,12	
		НР от ЗП	%	70					348,76	
		СП от ЗП	%	10					49,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,13	
		ЗТР	чел-ч	107,32)*0,2	1			2,15
									897,98	8 979,80
35	1.11-3303-9-Установка противопожарных									
	2/1	металлических дверных блоков -								
		двупольные / размеры 1500x2050 мм	10 шт.	0,1						
		Объем: 0,1=1/10								
		ЗП			24 911,64		1	1	2 491,16	
		ЭМ			51,82		1	1	5,18	
		в т.ч. ЗПМ			6,19		1	1	0,62	
		МР			492 769,87		1	1	49 276,99	
		НР от ЗП	%	70					1 743,81	
		СП от ЗП	%	10					249,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,67	
		ЗТР	чел-ч	107,32			1			10,73
									53 766,93	537 669,30
36	1.11-3303-9-Установка противопожарных									
	1/8	металлических дверных блоков -								
		однополюсные / марка ДГМ-01-60,								
		размеры 1100x2100 мм (ДЕМОНТАЖ)								
	Поправка:									
	СН-2012									
	О.П. п.22	Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование:								
		Демонтаж, разборка отдельных бетонных,								
		железобетонных, металлических,								
		деревянных, пластмассовых								
		конструктивных элементов зданий и								
		сооружений, внутренних и наружных								
		инженерных систем и коммуникаций при								
		отсутствии необходимых стоимостных								
		нормативов в сборниках СН-2012	10 шт.	0,1						
		Объем: 0,1=1/10								
		ЗП			14 943,70)*0,2	1	1	298,87	
		ЭМ			38,08)*0,2	1	1	0,76	
		в т.ч. ЗПМ			4,64)*0,2	1	1	0,09	
		НР от ЗП	%	70					209,21	
		СП от ЗП	%	10					29,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	чел-ч	64,61)*0,2	1			1,29
									538,83	5 388,30
37	1.11-3303-9-Установка противопожарных									
	1/8	металлических дверных блоков -								
		однополюсные / марка ДГМ-01-60,								
		размеры 1100x2100 мм	10 шт.	0,1						
		Объем: 0,1=1/10								
		ЗП			14 943,70		1	1	1 494,37	
		ЭМ			38,08		1	1	3,81	
		в т.ч. ЗПМ			4,64		1	1	0,46	
		МР			235 185,10		1	1	23 518,51	
		НР от ЗП	%	70					1 046,06	
		СП от ЗП	%	10					149,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,50	
		ЗТР	чел-ч	64,61			1			6,46
									26 212,69	262 126,90
Итого по разделу: Замена дверей									81 416,43	
Раздел: Замена окон в диспетчерской										
41	1.11-3204-1-Разборка заполнений оконных проемов из									
	3/1	пластиковых оконных блоков - двух- и								
		трехстворчатых (с глухой створкой)	100 м2	0,038						
		Объем: 0,038=3,8/100								
		ЗП			15 946,77		1	1	605,98	
		ЭМ			15,87		1	1	0,60	
		НР от ЗП	%	70					424,19	
		СП от ЗП	%	10					60,60	
		ЗТР	чел-ч	81,75			1			3,11
									1 091,37	28 720,26
42	1.11-3203-3-Установка в жилых и общественных									
	6/1	зданиях оконных блоков из ПВХ								
		профилей - 2-х- и 3-створчатые,								
		площадь проема более 2 м2 /								
		теплозащитные, с 2-хкамерными								
		стеклопакетами, 3-створчатые, с								
		распашной, глухой и поворотно-откидной								
		створками	100 м2	0,038						
		Объем: 0,038=3,8/100								
		ЗП			37 595,49		1	1	1 428,63	
		ЭМ			160,66		1	1	6,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,41		1	1	0,02	
		МР			969 081,42		1	1	36 825,09	
		НР от ЗП	%	70					1 000,04	
		СП от ЗП	%	10					142,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,02	
		ЗТР	чел-ч	166,97			1			6,34
									39 402,75	1 036 914,47
43	1.11-3204-1-1/1	Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков - одностворчатых		100 м2	0,0094					
		Объем: 0,0094=0,94/100								
		ЗП				16 048,95		1	1	150,86
		ЭМ				24,70		1	1	0,23
		НР от ЗП	%		70					105,60
		СП от ЗП	%		10					15,09
		ЗТР	чел-ч		81,21			1		0,76
									271,78	28 912,77
44	1.11-3203-3-3/1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей - с поворотно-откидными и распашными створками, площадь проема до 2 м2 / профиль 5-тикамерного сечения, с 2-камерными энергосберегающими стеклопакетами		100 м2	0,0094					
		Объем: 0,0094=0,94/100								
		ЗП				55 621,23		1	1	522,84
		ЭМ				286,36		1	1	2,69
		в т.ч. ЗПМ				0,73		1	1	0,01
		МР				910 275,80		1	1	8 556,59
		НР от ЗП	%		70					365,99
		СП от ЗП	%		10					52,28
		НР и СП от ЗПМ	%		108					0,01
		ЗТР	чел-ч		246,2			1		2,31
									9 500,40	1 010 680,85
Итого по разделу: Замена окон в диспетчерской									50 266,30	
Итого по локальной смете: Весенне-летний осмотр 2022									1 308 610,01	
Итого по смете: Весенне-летний осмотр 2022									1 308 610,01	
		Итого по смете							1 308 610,01	
		НДС, 20%							261 722,00	
		Всего по смете							1 570 332,01	

Составил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]