

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

выполнение работ по ремонту системы водяного пожаротушения и пожарного оборудования
Минздрава России по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 17, литер А

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество всего с учетом коэффициентов
1	3	4	7

Раздел 1 Замена трубопровода ХВС

1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	м	234
2	Разборка вентиляционных коробов (Примен)	м2	4
5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т	т	0.158
7	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	105,32
8	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	234
10	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	1
12	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	м	7
14	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	11
16	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	м	6

17	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	шт	7
19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм	м	24
20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	м	167
21	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	м	21
22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм(Примен)	м	22
Раздел 2 Замена стояка ХВС и пожарных кранов			
23	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	м	79,65
26	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	33,264
27	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм	отверстий	24
28	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	79,65
32	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	м	79,2
34	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	24

