

| Виды работ | цена | ед.изм | Прихожая | | Комната 7 | | Комната 8 | | Комната 9 | | Комната 10 | |
|---|------|----------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| Стены | | | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |
| Отделка откосов (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | 303 | мп | 5 | 1513 | 6 | 1815 | 6 | 1815 | 6 | 1815 | 6 | 1815 |
| Монтаж пазогребневой перегородки | 576 | м2 | 4.2 | 2419 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 413 | м2 | 8.4 | 3465 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Устройство каркаса для ГКЛ | 225 | м2 | 8.4 | 1890 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Грунтовка в 2 цикла | 43 | м2 | 21.8 | 935 | 44.4 | 1905 | 38.9 | 1669 | 32.2 | 1381 | 35.6 | 1527 |
| Грунтовка в 1 цикл | 21 | м2 | 24.6 | 522 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Демонтаж штукатурных маяков | 61 | м2 | 24.6 | 1492 | 44.4 | 2692 | 38.9 | 2359 | 32.2 | 1953 | 35.6 | 2159 |
| Ошкуривание | 44 | м2 | 21.8 | 959 | 44.4 | 1954 | 38.9 | 1712 | 32.2 | 1417 | 35.6 | 1566 |
| Поклейка флизелинового холста | 88 | м2 | 21.8 | 1918 | 44.4 | 3907 | 38.9 | 3423 | 32.2 | 2834 | 35.6 | 3133 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 150 | м2 | 21.8 | 3270 | 44.4 | 6660 | 38.9 | 5835 | 32.2 | 4830 | 35.6 | 5340 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 99 | м2 | 21.8 | 2158 | 44.4 | 4396 | 38.9 | 3851 | 32.2 | 3188 | 35.6 | 3524 |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 725 | м2 | 24.6 | 17835 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Затирка швов | 85 | м2 | 24.6 | 2091 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Потолок | | | | | | | | | | | | |
| Грунтовка потолка(в 2 цикла) | 49 | м2 | 14.1 | 684 | 20.4 | 990 | 16.7 | 810 | 16.1 | 781 | 21 | 1019 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 154 | м2 | 14.1 | 2171 | 20.4 | 3142 | 16.7 | 2572 | 16.1 | 2479 | 21 | 3234 |
| Шлифовка потолка под покраску | 44 | м2 | 14.1 | 620 | 20.4 | 898 | 16.7 | 735 | 16.1 | 708 | 21 | 924 |
| Покраска потолка(в 2 слоя) | 116 | м2 | 14.1 | 1629 | 20.4 | 2356 | 16.7 | 1929 | 16.1 | 1860 | 21 | 2426 |
| Пол | | | | | | | | | | | | |
| Грунтовка (в 1 цикл) | 22 | м2 | 14.1 | 310 | 20.4 | 449 | 16.7 | 367 | 16.1 | 354 | 21 | 462 |
| Выставление маяков | 50 | м2 | 14.1 | 698 | 20.4 | 1010 | 16.7 | 827 | 16.1 | 797 | 21 | 1040 |
| Настил пленки | 28 | м2 | 14.1 | 388 | 20.4 | 561 | 16.7 | 459 | 16.1 | 443 | 21 | 578 |
| Укладка армирующей сетки | 44 | м2 | 14.1 | 620 | 20.4 | 898 | 16.7 | 735 | 16.1 | 708 | 21 | 924 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 219 | м2 | 14.1 | 3094 | 20.4 | 4477 | 16.7 | 3665 | 16.1 | 3533 | 21 | 4608 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | 22 | м2 | 14.1 | 310 | 20.4 | 449 | 16.7 | 367 | 16.1 | 354 | 21 | 462 |
| Устройство стяжки финишной | 160 | м2 | 8.1 | 1292 | 20.4 | 3254 | 16.7 | 2664 | 16.1 | 2568 | 21 | 3350 |
| Гидроизоляция пола | 127 | м2 | 15 | 1898 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Устройство полимерного пола | 750 | м2 | 8.1 | 6075 | 20.4 | 15300 | 16.7 | 12525 | 16.1 | 12075 | 21 | 15750 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50) | 675 | м2 | 6.9 | 4658 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Затирка швов цементная | 80 | м2 | 6.9 | 552 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж плинтуса деревянного | 127 | мп | | 0 | 17.5 | 2214 | 15.5 | 1961 | 14 | 1771 | 16.4 | 2075 |
| Сантехника | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 606 | шт | | 0 | 1 | 606 | 1 | 606 | 1 | 606 | 1 | 606 |
| Демонтаж радиатора | 440 | шт | 1 | 440 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Устройство водяного теплого пола с переваркой стояка | 1375 | м2 | 6.9 | 9488 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разводка труб гор водоснабжения | 1207 | точка | 2 | 2415 | 1 | 1207 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разводка труб хол водоснабжения | 1207 | точка | 3 | 3622 | 1 | 1207 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разводка фановых труб | 1150 | точка | 2 | 2300 | 1 | 1150 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Устройство штробы под сан тех трубы | 1623 | комплект | 1 | 1623 | 1 | 1623 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж ванной(стальной/акриловой) | 1265 | шт | 1 | 1265 | 1 | 1265 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж смесителя с душ лейкой | 495 | шт | 1 | 495 | 1 | 495 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж унитаза | 908 | шт | 1 | 908 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж инсталляции | 1573 | шт | 1 | 1573 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж раковины | 910 | шт | 1 | 910 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Монтаж смесителя | 484 | шт | 1 | 484 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Электрика | | | | | | | | | | | | |
| Устройство гнезда подрозетника | 212 | шт | 3 | 637 | 6 | 1273 | 5 | 1061 | 5 | 1061 | 5 | 1061 |
| Монтаж розетки, выключателя | 195 | шт | 3 | 585 | 10 | 1950 | 10 | 1950 | 10 | 1950 | 10 | 1950 |
| Монтаж бра | 220 | шт | 2 | 440 | 2 | 440 | 2 | 440 | 2 | 440 | 2 | 440 |

[illegible]