

| № | Наименование | Размер | Ед. изм | Кол-во | цена ед |
|----|-----------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| 1 | Свая винтовая | 76x2000 | шт | 16 | 1600 |
| 2 | Сетка забора | 1500x2500x3 | шт | 28 | 1700 |
| 3 | Столб забора | 62x55x1,4x2500 | шт | 30 | 1300 |
| 4 | Труба квадрат | 80x80x3 | мп | 76 | 540 |
| 5 | Пластина крепежа | 220x110x8 | шт | 36 | |
| 6 | Пластина крепежа | 150x50x5 | шт | 14 | |
| 7 | Краска антикорроз. | | кг | 4 | 3000 |
| 8 | Трактор | | смена | 1 | |
| 9 | Профлист | 0,8хоц+краш | м2 | 116 | 900 |
| 10 | Труба квадрат | 60x60x3 | мп | 50 | 460 |
| 11 | Труба квадрат | 40x25x3 | мп | 120 | 200 |
| 12 | Труба квадрат | 40x25x3 | мп | 18 | 200 |
| 15 | Бетонный забор с фундам для ворот | | шт | 1 | 40000 |
| | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | |
| | РАБОТА | | | | |
| | ВСЕГО: | | | | |

1. Планировка уклона для забора по сетке
2. Монтаж свай для забора по сетке
3. Монтаж горизонтальной трубы 80x80 через пластины на сварке для забора по сетке
4. Монтаж столбов забора на сварке для забора по сетке
5. Монтаж сетки забора
6. Сваи бетонируются внутри и все окрашивается
7. Монтаж столбов (колонн) для забора из Профлиста - опуск в отверстия в бетонном фундаменте
8. Монтаж горизонтальной трубы под монтаж профлиста
9. Монтаж крестов жесткости 3 узла
10. Монтаж профлиста
11. Монтаж отливов
12. Окраска металла

В работу не включены работы по бетонированию остатка фундамента забора, калитка, ворота, эл

| Сумма | Для чего |
|---------------|--|
| 25600 | Фундамент |
| 47600 | Забор из сетки |
| 39000 | Столбы для сетки магазин |
| 41040 | Фундамент горизонт труба по сваям |
| 0 | Фундамент узел заказать |
| 0 | Фундамент узел заказать |
| 12000 | Окраска ВСЕХ металлоконструкций |
| 0 | Крутить сваи |
| 104400 | Забор из профлиста |
| 23000 | Столбы для профлиста в бетоне |
| 24000 | Горизонтальная труба по столбам в бетоне для профлиста |
| 3600 | Кресты жесткости 3 узла |
| 40000 | С колонной |
| 360240 | |
| | |
| 360240 | |

и заливка раствором

лектрика (освещение)