

Локальная смета
перепланировка жилой квартиры с устройством отдельного входа
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 115

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ за ед.	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ	Стоимость материалов	Всего
1	Крыльцо							
2	Демонтаж остекления лоджии	к-кс	1					
3	Демонтаж ограждение лоджии	к-кс	1					
4	Демонтаж части стены лоджии	к-кс	1					
5	Выемка грунта вручную	м3	7					
6	Затаривание в мешки мусора	шт	400					
7	Вывоз мусора пухто 27м3	рейс	1					
8	Уплотнение грунта виброплитой	м2	16					
9	Устройство основания из песка толщ 200мм с уплотнением	м3	3,2					
10	Устройство основания из щебня 200мм с уплотнением	м3	3,2					
11	Устройство покрытия из брусчатки	м2	7,4					
12	Изготовление и монтаж мет конструкции крыльца	к-кс	1					
13	Огрунтовка мет конструкции	к-кс	1					
14	Окраска мет конструкции	к-кс	1					
15	Монтаж бетонных ступеней ЛС-11	шт	14					
16	Устройство бетонной плиты армированной	м2	3,8					
17	Устройство покрытия из плит натурального камня толщ 30мм на клее	м2	3,8					
18	Монтаж ограждений металлических	к-кт	2					
19	Изоляция потолка лоджии минплитой т.100	м2	2,57					
20	Облицовка гвл по мет каркасу потолка лоджии	м2	2,57					
21	Монтаж дверного блока	м2	6,5					
22	Итого							
26	Всего по разделу							
27	Помещения							
28	Демонтаж оконных блоков	шт	4					
29	Монтаж оконных блоков	м2	12,6					
30	Монтаж потолочной системы ЗИПС-ВЕКТОР 53	м2	64,5					
31	Демонтаж дверного блока	шт	3					
32	Монтаж дверного блока	шт	3					
33	Облицовка наружных стен гкл на мет каркасе с изоляцией мин плитой	м2	9,8					
34	Устройство откосов на окнах	шт	4					
35	Монтаж стеновой системы ЗИПС-ВЕКТОР 53	м2	59					
36	Устройство изоляции из экструдированного пенополистирола толщ 50мм	м2	2,3					
37	Устройство стяжки армированной толщ 50мм	м2	2,3					
38	Выравнивание полов самонивелирующимися смесями толщ 0-25мм	м2	64,2					
39	Устройство покрытия пола из линолеума на клее	м2	24,6					
40	Устройство покрытия пола из керамогранита	м2	41,9					
41	Монтаж плинтусов пвх с мягким краем	мп	92					
42	Облицовка стен керамической плиткой	м2	8,2					
43	Облицовка стен гкл по мет каркасу	м2	171,5					
44	Подготовка гкл под оклейку обоями	м2	171,5					
45	Оклейка стен обоями	м2	171,5					
46	Покраска обоев ва за 2 раза	м2	171,5					
47	Облицовка потолка гкл по мет каркасу	м2	64,5					
48	Подготовка гкл под окраску	м2	64,5					
49	Покраска потолков ва за 2 раза	м2	64,5					
50	Монтаж эл проводки в гофре	мп	175					
51	Монтаж щита	к-кс	1					
52	Монтаж светильников	шт	14					
53	Монтаж светильников	шт	2					
54	Монтаж розеток	шт	11					
55	Монтаж выключателей	шт	6					
56	Монтаж коробок распаечных	шт	16					
61	Всего по разделу							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ							