

1	Стены	ед. изм	кол-во	цена за е.	итого,
1	Расшивка трещин/рустов	м/п	5	66	332
1	Грунтовка стен	м2	21	26	554
1	Заделка трещин рустов	м/п	5	77	383
1	Устройство тепло/звукоизоляции(стены)	м2	12	128	1530
1	Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса	м2	12	423	5080
1	Сверление отверстия в ГКЛ	шт	4	56	223
1	Штукатурка стен (под правило)	м2	21	214	4498
1	Грунтовка стен	м2	30	26	792
1	Проклейка «серпянкой»/малярной лентой изаделка швов ГК	м/п	13	56	724
1	Шпаклевка стен под оклейку обоями	м2	33	173	5722
1	Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями	м2	12	163	1958
1	Ошкуривание поверхности	м2	33	41	1355
1	Грунтовка стен	м2	33	26	881
1	Оклейка стен обоями под окраску	м2	33	106	3524
1	Окраска обоев в 2 слоя	м2	33	94	3132
1	Демонтаж межкомнатной двери	шт	1	281	281
1	Демонтаж окна	шт	1	689	689
1	Грунтовка откосов, углов	м/п	12	15	184
1	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	6	150	897
1	Устройство откосов из ЛСДВП МДФ	м/п	6	279	1672
1	Установка подоконников	м/п	1	367	367
1	Итого по разделу стены.				34776
1	Пол	ед. изм	кол-во		
1	Демонтаж паркета штучного	м2	13	100	1284
1	Демонтаж фанеры, ДВП	м2	13	35	453
1	Сухая уборка полов под метлу,щетку	м2	13	18	227
1	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	13	29	378
1	Грунтовка пола	м2	13	26	340
1	Устройство наливных полов до 3,5 мм	м2	13	128	1642
1	Настил подложки	м2	13	29	378
1	Укладка ламината	м2	13	173	2233
1	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	15	73	1085
1	Итого по разделу пол.			0	8020
1	Электромонтажные работы	ед. изм	кол-во		
1	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	30	66	1989
1	Штробление бетонных стен под эл.кабель	м/п	7	185	1293
1	Заделка штроб	м/п	7	32	226
1	Сверление ниши под электроточки(бетон)	шт	3	293	880
1	Установка подрозетника	шт	7	36	250
1	Установка электроточки	шт	7	179	1250
1	Итого по разделу электромонтажные работы			0	5887
1	Сантехнические работы	ед.	кол-во		
1	Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения	шт	1	557	557

1	Итого по разделу сантехнические работы			0	557
1	Прочие работы	ед.	кол-во		
1	Итого по разделу подготовительные работы			0	0
1	ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ			0	49241

Составлено:

Согласовано:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

1	Потолок	ед. изм	кол-во	цена за един	итого:
1	Устройство теплоизоляции	м2	3	143	420
1	Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2	м2	3	347	1020
1	Итого по разделу потолок.			0	1439
1	Устройство тепло/звукоизоляции(стены)	м2	11	128	1380
1	Выравнивание стен ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса	м2	11	311	3366
1	Сверление отверстия в ГКЛ	шт	1	56	56
1	Грунтовка стен	м2	11	26	286
1	Грунтовка стен	м2	11	26	286
1	Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями	м2	11	163	1766
1	Ошкуривание поверхности	м2	11	41	444
1	Оклейка стен обоями под окраску	м2	11	106	1142
1	Окраска обоев в 2 слоя	м2	11	94	1015
1	Установка подоконников	м/п	2	367	881
1	Итого по разделу стены.			0	10621
1	Пол	ед. изм	кол-во		
1	Демонтаж металлических уголков	шт	1	255	255
1	Демонтаж плитки (без сохранения)	м2	3	56	164
1	Устройство наливных полов	м2	3	128	375
1	Настил подложки	м2	3	29	86
1	Укладка ламината	м2	3	173	510
1	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	7	73	535
1	Итого по разделу пол.			0	1925
1	Электромонтажные работы	ед. изм	кол-во		
1	Пробивка отверстия д 16-20	шт	4	205	821
1	Прокладка кабеля	м/п	34	46	1561
1	Сверление ниши под электроточки(бетон)	шт	2	293	587
1	Установка подрозетника	шт	3	36	107
1	Установка электроточки	шт	3	179	536
1	Установка светильников точечных	шт	2	185	369
1	Установка терморегулятора для теплого пола	шт	1	663	663
1	Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель)	м2	3	475	1397
1	Итого по разделу электромонтажные работы			0	6040
1	ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ			0	20026

Составлено:

Согласовано:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)