

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ДС-2.4(Л) (ОБОРУДОВАНИЕ КЕЛЬИ № 2)

ЛО, деревня Васкелово

«28» января 2022 г.

Техническое задание включает описание этапов и особенностей исполнения Работ по Договору, а также определение порядка исполнения Работ в соответствии с Исполнительной схемой №1 (Приложение № 1.1 к Договору), Исполнительной схемой №2 (Приложение № 1.2 к Договору), Исполнительной схемой №3 (Приложение № 1.3 к Договору).

### Раздел 1. Предварительные работы с стенами:

- 1.1 Демонтаж стены, отделяющей келью №1 от помещения преобразуемой церковной кладовой (см. Исполнительная схема №1), для формирования кельи № 2.
- 1.2 Установка вентиляционной решетки над дверью в келью №2.

### Раздел 2. Предварительные работы по полу:

- 2.1 Вскрытие текущего состояния пола
- 2.2 Укладка предварительного напильного пенопласта между лагами до уровня финальной чистой доски пола.
- 2.3 Укладка утеплителя слоем в 10 см.
- 2.4 Укладка досок черного пола.

!!! Торцы досок пола необходимо обильно промазать клеем ПВА и вбить на косой гвоздь шагом в 5 см для образования монолита.

- 2.5 Затирка всех имеющиеся трещин и пустот между досками пола за счёт использования герметика и краски, либо смеси клея ПВА и мелкодисперсных опилок (по усмотрению Подрядчика). Если между досками слишком большие пустоты, то требуется демонтаж старых досок в основании пола и монтаж новых досок, которые следует напилить из имеющихся пиломатериалов.
- 2.6 Монтаж фанеры на доски черного пола в размер кельи №2 с образованием монолитной конструкции пола (для придания монолитности используется шпаклевка, смесь ПВА и стружки).

### Раздел 3. Промежуточные работы с стенами:

- 3.1 Монтаж стены, на одной линии с стеной, отделявшей кладовые от трапезной (см. Исполнительная схема №1).
- 3.2 Обшивка Стены №1 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.3 Обшивка в новообразованном помещении Стены №2 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.4 Обшивка в новообразованном помещении Стены №3 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.5 Обшивка в новообразованном помещении Стены №4 (см. Исполнительная схема №1) невлагостойким гипроком.
- 3.6 Утепление Стены №3 (см. Исполнительная схема №1) листами ОСБ и пенопластом.
- 3.7 Утепление Стены №4 (см. Исполнительная схема №1) листами ОСБ и пенопластом.

### Раздел 4. Работы с потолком:

- 4.1 Обшивка потолка невлагостойким гипроком.
- 4.2 Установка в потолке двух светильников в утвержденном Заказчиком месте (см. Исполнительная схема №2).

### Раздел 5. Установка подоконника для оконного пакета в Стене №3.

### Раздел 6. Покрытие стен кельи №2 флизелиновыми обоями с использованием клея.

### Раздел 7. Завершающие работы по полу:

- 7.1 Настил линолеума внахлест на пол кельи №2 и его фиксация
- 7.2 Установка в основании пола побелённых ранее плинтусов

### Раздел 8. Монтаж электроточек в кельи №2 согласно Исполнительной схеме №3.

### Раздел 9. Монтаж кроватей в келье №2 согласно Исполнительной схеме №2.

### Раздел 10. Монтаж тумбочек и полок в келье №2 согласно Исполнительной схеме №2.

Все Работы, входящие в состав технического задания к Договору Подряда № ДС-2.4(Л) от 28.01.2022 г. должны быть выполнены строго в той последовательности, которая им присвоена данным документом.

**Заказчик**  
Кулешов К.Г.

**Подрядчик**  
(ФИО)

---

---

Вышеуказанное мною прочитано и понятно, возражений не имею  
Подрядчик. (ФИО)