

1	2	3	4	7	Работа
Раздел 1. потолок					
1	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,159	6400
3	ТЕРр62-53-1Д	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от составов: клеевых	100 м2 очищаемой поверхности	0,159	1300
5	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,159	2900
6	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'	т	0,0035	
7	ТССЦ-101-4653	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0052	
Раздел 2. стены					
8	ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	100 м2 поверхности	1,05	2100
9	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,388	7600
10	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,662	13200
11	ТССЦ-402-9110-097П	Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе для внутренних работ	т		
12	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,662	11800
13	ТССЦ-101-9851-008П	Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, прим. кмо	кг		
14	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения 'БИРСС Грунт КШ'	т	0,0132	

1	2	3	4	7	Работа
15	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,388	35000
16	ТССЦ-101-9049-084П	Плитки керамические глазурованные облицовочные, размер 300x200x7, цвет согласовать с заказчиком	м2	38,8	
17	ТССЦ-402-9110-004П	Смесь сухая клей для плитки на цементной основе	т	0,1455	
18	ТССЦ-402-9110-002П	Смесь сухая затирка белая на цементной основе	т	0,0194	
Раздел 3. пол					
19	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1675	1700
20	ТЕРр62-52-1Д	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок: масляных прим.очистка пола	100 м2 очищаемой поверхности	0,1088	1100
21	ТЕР11-01-047-03Д	Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером: 30x30 см KR (цвет согласовать с заказчиком)	100 м2 покрытия	0,2315	20700
22	ТССЦ-101-8441	Грунтовка адгезивная, марка 'GLIMS БетоContact'	кг	8,1025	
23	ТЕР11-01-047-03Д	Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером: 30x30 см (цвет согласовать с заказчиком)	100 м2 покрытия	0,112	9900
25	ТССЦ-101-5656	Ступени керамогранитные с насечками размером 300x300x8 мм, прим.	м2	11,42	
26	ТССЦ-101-8441	Грунтовка адгезивная, марка 'GLIMS БетоContact'	кг	3,92	
Раздел 4. электрика					
27	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0,03	750
28	ТССЦ-509-5386	Светильник 2x36-накладной с защитным стеклом прим.	шт.	3	
29	ТЕРм08-03-593-10	Демонтаж : Световые настенные указатели	100 шт.	0,01	100
30	ТЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт.	0,01	100
31	б/у	Светильник аварийного освещения	шт.	1	

1	2	3	4	7	Работа
32	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,03	750
33	б/у	выключатели 1кл. наружные	шт.	3	
34	ТЕРм08-02-390-01	Демонтаж :Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,31	650
35	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,31	1250
36	б/у	кабель-канал	м	31	
37	ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 прим. из кабель-канала	100 м пучка проводов	0,31	300
38	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,31	600
39	б/у	кабель	м	31	
40	ТЕРм10-08-019-01	Демонтаж : Коробка ответвительная на стене (распаячная)	1 шт.	4	400
41	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене прим.	1 шт.	4	400
42	б/у	коробка распаячная	шт	4	
Раздел 5. прочее					
43	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1225	2100
44	ТССЦ-113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	т	0,0017	
45	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0307	500
46	ТССЦ-113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	т	0,0005	
47	ТЕРм08-03-573-04	Демонтаж : Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	3	500
48	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	3	500
49	б/у	шкаф	шт	3	
50	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	400
51	ТССЦ-101-9851-008П	Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, прим. кмо	кг	0,2	
53	ТЕРм10-10-001-01	Демонтаж : Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	1	100

1	2	3	4	7	Работа
54	ТЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	1	100
55	б/у	камера видеонаблюдения	шт	1	
Раздел 6. двери					
56	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	0,112	500
57	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,112	800
58	б/у	наличники	м	11,2	
Раздел 7. отопление					
59	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,01	200
60	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0256	1000
61	ТССЦ-301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	2,56	
62	ТССЦ-301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт.	0,1	
63	ТССЦ-302-9230-114П	Кран шаровой муфтовый 11627п1 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	2	
64	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0403	700
65	ТССЦ-113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	т	0,0006	
Раздел 8. Вывоз и утилизация мусора					
66	01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Выгрузка материалов	1т	1,0236	2000
ВСЕГО по смете					128400