

**Объект: выполнить работы по текущему ремонту помещения, расположенного по адресу:  
г. СПб, ул. Фучика дом 10 корпус 2 литера Д**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество
		ед. изм.
1	2	3
1	Разборка покрытий полов: из линолеума	60
		м2
1.1	Строительный мусор (погрузка)	0,282 т
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	33
		м
2.1	Строительный мусор	0,0363 т
5	Устройство потолков: Армстронг	60
		м2
6	Облицовка стен по бруски деревянные, размер 50x50 мм гипсокартонными листами: одним слоем без последующей подготовки (без шпаклевания и грунтования)	120
		м2
9	Оклейка обоями стен по листовым материалам: простыми и средней плотности	120
		м2
11	Окраска водными составами внутри помещений : простая	120
		м2
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	60
		м2
18	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	60
		м2
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	33
		м