



к Договору подряда № \_\_\_\_\_  
 на проведение ремонтно-отделочных работ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
 "Согласовано" дата: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Заказчик: \_\_\_\_\_ Исполнитель: \_\_\_\_\_ М.П.

Заказчик:		Сметил:	Никита		
Адрес	Плоткина д.3., к.2., кв.10		Дата	26.07.2022	
Вид объекта		Мастер:		Часть Квартиры	
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во		
<b>Коридор</b>					
1	Снятие обоев со стен	м <sup>2</sup>	32,3		
2	Снятие линолуума	м <sup>2</sup>	8,4		
3	Демонтаж двери	шт	3		
4	Демонтаж штукатурки с откосов	м.п.	5		
5	Грунтовка пола (1 цикл)	м <sup>2</sup>	8,4		
6	Заливка пола самовыравнивающимся раствором (до 20мм)	м <sup>2</sup>	8,4		
7	Укладка керамической плитки (имитация паркета, ламината): размеры 20х60	м <sup>2</sup>	8,4		
8	Затирка швов цементной затиркой	м <sup>2</sup>	8,4		
9	Грунтовка стен (3 цикла)	м <sup>2</sup>	32,3		
10	Выравнивание стен штукатуркой (гипс)	м <sup>2</sup>	32,3		
11	Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м	м <sup>2</sup>	32,3		
12	Шпатлевка стен под обои (2 слоя)	м <sup>2</sup>	32,3		
13	Ошкуривание стен	м <sup>2</sup>	32,3		
14	Оклейка обоев (без подг.рисунка)	м <sup>2</sup>	32,3		
15	Монтаж межкомнатной двери	шт	4		
16	Устройство откосов: грунтовка, маяки, штукатурка	м.п.	5		
17	Покраска откосов	м.п.	5		
18	Монтаж плинтуса (ПВХ)	м.п.	16		
<b>Кухня</b>					
1	Демонтаж радиатора	шт	1		
2	Демонтаж плитки стен	м <sup>2</sup>	2		
3	Демонтаж штукатурки с откосов окна	м.п.	4,1		
4	Грунтовка пола (1 цикл)	м <sup>2</sup>	8,4		
5	Заливка пола самовыравнивающимся раствором (до 20мм)	м <sup>2</sup>	8,4		
6	Укладка керамической плитки (имитация паркета, ламината): размеры 20х60	м <sup>2</sup>	8,4		
7	Затирка швов цементной затиркой	м <sup>2</sup>	8,4		
8	Грунтовка стен (3 цикла)	м <sup>2</sup>	25,3		
9	Выравнивание стен штукатуркой (гипс)	м <sup>2</sup>	25,3		
10	Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м	м <sup>2</sup>	25,3		
11	Шпатлевка стен под обои (2 слоя)	м <sup>2</sup>	25,3		

12	Ошкуривание стен	м <sup>2</sup>	25,3
13	Оклейка обоев (без подг.рисунка)	м <sup>2</sup>	25,3
14	Установка радиатора	шт	1
15	Покраска труб	м.п.	5
16	Устройство откосов: грунтовка, маяки, штукатурка	м.п.	4,1
17	Покраска откосов	м.п.	4,1
18	Монтаж плинтуса (ПВХ)	м.п.	11,9
19	Обшивка стен ГКЛ	м <sup>2</sup>	1,2
	<b>Лоджия</b>		
1	Демонтаж штукатурки с потолка	м <sup>2</sup>	1
2	Грунтовка потолка (4 цикла)	м <sup>2</sup>	1
3	Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) (потолок)	м <sup>2</sup>	1
4	Штукатурка потолка до 5см	м <sup>2</sup>	1
5	Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м (потолок)	м <sup>2</sup>	1
6	Шпатлевка потолка под покраску К2	м <sup>2</sup>	1
7	Ошкуривание потолка	м <sup>2</sup>	1
8	Покраска потолка в 2 слоя	м <sup>2</sup>	1
	<b>Комната</b>		
9	Покраска стен (2 слоя)	м <sup>2</sup>	37,5
	<b>Санузел совмещённый</b>		
1	Монтаж скрытого сантехнического лючка	шт	1
	<b>Кладовка</b>		
1	Демонтаж обоев	м <sup>2</sup>	12,8
2	Настил линолиума	м <sup>2</sup>	2
3	Грунтовка стен (3 цикла)	м <sup>2</sup>	12,8
4	Выравнивание стен штукатуркой (гипс)	м <sup>2</sup>	12,8
5	Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м	м <sup>2</sup>	12,8
6	Шпатлевка стен под обои (2 слоя)	м <sup>2</sup>	12,8
7	Ошкуривание стен	м <sup>2</sup>	12,8
8	Оклейка обоев (без подг.рисунка)	м <sup>2</sup>	12,8
9	Монтаж плинтуса (ПВХ)	м.п.	5,6
		Предложенная цена	<b>100000</b>

“БАРД”