

СМЕТА

по объекту Комиссара Смирнова, 4А Пансионат "Опека"

№	ОПИСАНИЕ РАБОТ	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	Итого руб.
Помещение 1. S = 10,6м2, h потолков = 2,7м.						
Демонтажные работы						
1	Снятие/ отсоединение радиатора (слив системы)	шт	1	0,00	0,00	0,00
2	Демонтаж межкомнатной двери	шт	3	0,00	0,00	0,00
3	демонтаж потолка Армстронг	м2	10,2	0,00	0,00	0,00
4	демонтаж потолочного светильника Армстронг	шт	4	0,00	0,00	0,00
5	отсоединение диффузора вентиляции	шт	2	0,00	0,00	0,00
6	демонтаж унитаза	шт	2	0,00	0,00	0,00
7	демонтаж поручень, перегородка, смеситель, диспенсер	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
8	демонтаж раковины со смесителем	шт	2	0,00	0,00	0,00
9	демонтаж фановой трубы	м.п.	5	0,00	0,00	0,00
10	демонтаж ППР труб	м.п.	11,2	0,00	0,00	0,00
11	демонтаж керамического плитки стеновой с сохранением	м2	34,1	0,00	0,00	0,00
12	демонтаж керамической плитки напольной	м2	10,6	0,00	0,00	0,00
13	демонтаж фальш стены из гипсакартона	м2	8,6	0,00	0,00	0,00
14	демонтаж ГКЛ стен	м2	31,92	0,00	0,00	0,00
Монтажные работы						
15	Монтаж радиатора на обслуж.соединения	шт	1	0,00	0,00	0,00
16	установка межкомнатной двери	шт	1	0,00	0,00	0,00
17	монтаж алюм. потолка Армстронг	м2	10,6	0,00	0,00	0,00
18	монтаж потолочных светильников Армстронг	шт	4	0,00	0,00	0,00
19	монтаж диффузора вентиляции	шт	2	0,00	0,00	0,00
20	грунт обеспыливание	м2	63,8	0,00	0,00	0,00
21	монтаж перегородок из ГКЛ	м2	21,84	0,00	0,00	0,00
22	Монтаж трапа в перекрытие с устройством посадочного места	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
23	Разборка/ сборка потолка Армстронг этажом ниже	м2	2,91	0,00	0,00	0,00
24	Разборка/сборка светильник + 2 диффузора вент этажом ниже	усл.ед	3	0,00	0,00	0,00
25	устройство гидроизоляции обмазочной	м2	10,76	0,00	0,00	0,00
26	укладка керамической плитки стеновой	м2	43,2	0,00	0,00	0,00
27	укладка плитки половой с разуклонкой	м2	10,6	0,00	0,00	0,00
28	монтаж фановых труб	м.п.	4	0,00	0,00	0,00
29	монтаж разводки ГВС и ХВС	м.п.	11,2	0,00	0,00	0,00
30	монтаж коробов из ГКЛ (подводка душ, стояк, раковины)	усл.ед	4	0,00	0,00	0,00
31	монтаж водорозетки	шт	4	0,00	0,00	0,00
32	установка раковины	шт	2	0,00	0,00	0,00
33	монтаж смесителя/ душевой лейки	шт	3	0,00	0,00	0,00
34	установка унитазов	шт	1	0,00	0,00	0,00
35	монтаж подрозетника/ розетки	шт	2	0,00	0,00	0,00
36	монтаж поручня, диспенсер, держатель, откос	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
Итого по помещению 1 (без учета вывоза мусора):						0,00
Помещение 2. S = 2,2м2, h потолков = 2,4м.						
Демонтажные работы						
37	Демонтаж межкомнатной двери	шт	1	0,00	0,00	0,00
38	демонтаж потолка Армстронг	м2	2,2	0,00	0,00	0,00
39	демонтаж потолочного светильника Армстронг	шт	1	0,00	0,00	0,00
40	отсоединение диффузора вентиляции	шт	1	0,00	0,00	0,00
41	демонтаж керамического плитки стеновой	м2	15,2	0,00	0,00	0,00
42	демонтаж керамической плитки напольной	м2	2,3	0,00	0,00	0,00
43	демонтаж стяжки/ разбор пандуса (высота около 20см)	м2	1,32	0,00	0,00	0,00
44	демонтаж трапа с разводкой	шт	1	0,00	0,00	0,00
45	демонтаж труб разводки	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
46	демонтаж поручень, смеситель, диспенсер	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
Монтажные работы						
47	установка межкомнатной двери	шт	1	0,00	0,00	0,00
48	монтаж алюм. потолка Армстронг	м2	2,2	0,00	0,00	0,00
49	монтаж потолочных светильников Армстронг	шт	1	0,00	0,00	0,00
50	монтаж диффузора вентиляции	шт	1	0,00	0,00	0,00
51	грунт обеспыливание	м2	19,8	0,00	0,00	0,00
52	Монтаж фановой трубы через перекрытие с врезкой	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
53	монтаж подводки к унитазу	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
54	укладка керамической плитки стеновой	м2	14,7	0,00	0,00	0,00
55	укладка плитки половой	м2	10,6	0,00	0,00	0,00
56	Разборка/ сборка потолка Армстронг этажом ниже с изм.высоты	м2	11,9	0,00	0,00	0,00
57	Разборка/сборка светильник + 2 дифф/пож.датчик этажом ниже	усл.ед	3	0,00	0,00	0,00
58	установка унитазов	шт	1	0,00	0,00	0,00
59	монтаж поручня, диспенсера, откос, держателя	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
Итого по помещению 2 (без учета вывоза мусора):						0,00
60	вывоз мусора (без справки об утилизации)	усл.ед	1	0,00	0,00	0,00
Итого РАБОТЫ						0,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

0,00