

Смета от 26.02.2025			
Периметр пола / потолка, м/п	95,00 / 95,00	Длина, м/п	
Площадь пола / потолка, м2	170,00	Ширина, м/п	
Площадь стен (включая проём), м2	313,50	Высота, м/п	3,30
Площадь стен (исключая проём), м2	245,31	Проемы, м2	68,19
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ПОМЕЩЕНИЮ		Откосы, м/п	50,50
Наименование	Значение	Цена за ед.	Итого
Черновые отделочные работы			
Откосы			
Грунтовка откосов, углов	50.5 м		
Запенивание стыков	50.5 м		
Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов	50.5 м		
Утепление откосов	50.5 м		
Формирование дверного проёма	4 шт.		
Шпаклевка откосов под окраску	50.5 м		
Шпаклевка откосов, углов	50.5 м		
Штукатурка откосов до 40 см, углов	50.5 м		
Полы			
Грунтовка пола	170 м ²		
Грунтовка пола (второй и последующие слои)	170 м ²		
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты)	95 м		
Финишное выравнивание стяжки наливным полом	170 м ²		
Потолки			
Базовая шпаклевка потолка в 1 слой	70 м ²		
Наименование	Значение	Цена за ед.	Итого
Грунтовка потолков	70 м ²		
Грунтовка потолков второй и последующие слои	70 м ²		
Поклейка стеклохолста (потолок)	70 м ²		
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	50 м		
Устройство потолков из ГКЛ (1 слой с устройством каркаса)	70 м ²		
Финишная шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	70 м ²		
Стены			
Армирование проемов арматурой (с грунтовкой арматуры)	4 шт.		
Герметизация стыков, швов монтажной пеной	15 м		
Грунтовка стен	245.31 м ²		
Грунтовка стен (бетонконтактом)	245.31 м ²		
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	245.31 м ²		
Монтаж штукатурной сетки на стенах	245.31 м ²		
Поклейка стеклохолста	245.31 м ²		
Установка малярного уголка, перфорированного	15 м		
Базовая шпаклевка стен в 1 слой	245.31 м ²		
Ошкуривание базового слоя шпаклевки	245.31 м ²		
Финишная шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) К3	245.31 м ²		
Штукатурка стен по маякам до 3 см. гипсовой смесью (улучшенная)	245.31 м ²		
Итого по разделу «Черновые отделочные работы»			
Чистовые отделочные работы			
Откосы			
Окраска откосов, углов	50.5 м		
Полы			

Эпоксидные полы	170 м ²		
Потолки			
Окраска потолка в 2 слоя	70 м ²		
Потолки грильято крупная ячейка	100 м ²		
Стены			
Окраска стен в 2 слоя	245.31 м ²		
Итого по разделу «Чистовые отделочные работы»			
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ			
Наименование	Значение	Цена за ед.	Итого