

Объем работ
Косметический ремонт фасада
Декоративной штукатурки, Декор. Штукатурка фасада гаража
по утеплителю 100мм.

Площадь фасада с учетом окон 330м.кв.

ДОМ h-6,5м. косметический ремонт фасада

№	Наименование работ	Кол-во
1	Очистка фасада декоративной штукатурки от пыли сжатым воздухом	230,0 м ²
2	Ремонт декоративной штукатурки карнизного свеса, окраска за два раза. Площадь 0,7 м.кв. (2 места.)	2,0 м/п
3	Ремонт декоративного карниза нижнего уровня 40*40*40мм. Отбивка штукатурки, грунтовка, шпатлевка по сетке, установка внешнего защитного уголка верхней части, декоративная штукатурка, покраска за 2 раза. Герметизация верхнего шва примыкания декора к фасаду.	56,4 м/п
4	Частичный ремонт декоративной штукатурки под окном крыльца, армирование сеткой, окраска за 2 раза.	1,0 шт.
5	Замена декоративного элемента под сливом окна, шпатлевка, нанесение декоративной штукатурки на декор, покраска за 2 раза.	1,0 шт.
6	Герметизация отлива в месте примыкания к ограждению.	1,0 шт.
7	Локальная расшивка трещин на фасаде, ремонт и заделка 0,3%	1,0 компл.
8	Двухцветная покраска стен фасада за 2 раза, с учетом окраски площади оконных, дверных откосов и декоративных элементов фасада.	330,0 м ²
9	Разборка/сборка водосточных труб 4шт.	26,0 м/п
10	Монтаж/разборка и эксплуатация стр. лесов и средств подмащивания.	370,0 м ²
11	Временное укрытие защитной пленкой оконных, дверных проемов, навесов кровли.	60,0 м ²

ГАРАЖ h- 3.350м. (декоратив. Штукатурка по утеплителю)

1	Грунтовка стен, монтаж утеплителя 100мм. с дюбелированием, включая площадь откосов окон и ворот.	55,0 м ²
2	Армирование стен стеклотканевой сеткой с подготовкой поверхности клеевым составом включая площадь откосов окон и ворот. С предварительной грунтовкой поверхности.	55,0 м ²
3	Нанесение декоративной штукатурки типа «Короед» включая площадь откосов окон и ворот. С предварительной грунтовкой поверхности.	55,0 м ²
4	Двухцветная покраска стен фасада за 2 раза, с учетом окраски площади оконных, дверных откосов и декоративных элементов фасада.	55,0 м ²
5	Монтаж оконных отливов.	3,0 шт.
6	Монтаж металлического отлива цоколя цоколя.	13,7 м/п
7	Гидроизоляция цоколя наплавляемым материалом с предварительной обмазкой праймером.	13,7 м/п
8	Монтаж экструдированного пенополистирола на цоколь т. 100мм.	13,7 м/п
9	Штукатурка цоколя по сетке клеевым составом(подготовка поверхности)	13,7 м/п
10	Облицовка цоколя искусственным камнем с затиркой швов раствором	13,7 м ²
11	Монтаж водосточных труб выс. 3.0м.	2,0 шт.
12	Монтаж/разборка строительной вышки.	62,0 м ²
13	Временное укрытие защитной пленкой оконных, дверных проемов, навесов кровли.	15,0 м ²