

Наименование помещения **коридор**

Смета составлена

Приложение №1 к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019г.

Длина	Ширина	Высота	Площадь пола	Проемы, окна	Проемы, двери	Периметр	Площадь стен с вычетом проёмов
5,6	4,85	2,6	15,30	0	8,5	20,9	45,84

1	<b>Итого по разделу потолок.</b>		
1	<b>Стены</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>кол-во</b>
1	Стены. Демонтаж		цена
1	Снятие обоев(от 10 кв.м)	м2	45,84 75
1	Стены. Черновые работы		
1	Обработка антиплесенью (стены)	м2	16,00 130
1	Грунтовка стен	м2	20,00 55
1	Грунтовка стен	м2	45,84 55
1	Сплошная шпаклевка в 1 слой	м2	45,00 180
1	Ошкуривание поверхности	м2	45,00 70
1	Стены. Чистовые работы		
1	Оклейка стен обоями без подбора	м2	45,84 195
1	Двери, окна		
1	Подрез деревянной двери	шт	8 450
1	Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*)	м2	3,60 250
1	Окраска двери	м2	3,60 500
1	<b>Итого по разделу стены.</b>		
1	<b>Пол</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>кол-во</b>
1	Демонтаж плинтуса	м/п	20,00 50
1	Пол. Черновые работы		
1	Грунтовка пола	м2	15,00 45
1	Пол. Чистовые работы		
1	Настил подложки	м2	15,00 50
1	Укладка ламината	м2	15,00 330
1	Настил линолеума бытового, ковровина	м2	15,30 225
1	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	20,90 130
1	Установка порожков	шт	8 360
1	Укрытие пленкой	м2	15,00 20
1	<b>Итого по разделу подготовительные работы</b>		
1	<b>ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ</b>		

Составлено:

Согласовано:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование помещения **кухня**

Смета составлена

Приложение №1 к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019г.

Длина	Ширина	Высота	Площадь пола	Проемы, окна	Проемы, двери	Периметр	Площадь стен с вычетом проёмов
3,1	2,5	2,5	7,75	2	1,6	11,2	24,40

1	Потолок	ед. изм	кол-во	цена
1	Потолок. Демонтаж			
1	Расшивка трещин рустов	м/п	5,00	160
1	Потолок. Черновые работы			
1	Грунтовка потолков	м2	7,75	65
1	Заделка трещин рустов	м/п	5,00	140
1	Шпаклевка потолков под покраску	м2	7,75	380
1	Потолок. Чистовые работы			
1	Грунтовка потолков	м2	7,75	65
1	Окраска потолков	м2	7,75	210
1	<b>Итого по разделу потолок.</b>			
1	Стены	ед. изм.	кол-во	цена
1	Снятие обоев(от 10 кв.м)	м2	14,50	55
1	Обработка антиплесенью (стены)	м2	9,00	130
1	Грунтовка стен	м2	18,00	55
1	Сплошная шпаклевка в 1 слой	м2	15,00	180
1	Ошкуривание поверхности	м2	15,00	70
1	Оклейка стен обоями без подбора	м2	14,50	195
1	Установка ПВХ уголка	м/п	4,50	95
1	<b>Итого по разделу стены.</b>			
1	Пол	ед. изм.	кол-во	цена
1	Демонтаж плинтуса	м/п	5,50	50
1	Демонтаж линолеума, ковролина	м2	5,90	70
1	Грунтовка пола	м2	6,00	45
1	Настил подложки	м2	5,90	50
1	Укладка ламината	м2	5,90	330
1	Настил линолеума бытового, ковролина	м2	7,75	225
1	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	5,50	130
1	<b>ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ</b>			

Составлено:

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Наименование помещения **комната**

Смета составлена

Приложение №1 к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019г.

Длина	Ширина	Высота	Площадь пола	Проемы, окна	Проемы, двери	Периметр	Площадь стен с вычетом проёмов
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

				ед. изм.	ко-во	цена	
1	<b>Стены</b>						
1	Подоконник шпаклевка с ошкуриванием (2шт)			м/п	2,70	550	
1	Окраска подоконника (2шт)			м/п	2,70	230	
1	Подготовка окна к окраске без полной зачистки краски (2окна)			м2	6,20	700	
1	Окраска окна (2окна)			м2	6,20	500	
1	Нанесение малярной сетки			м/п	3,50	95	
1	Шпаклевка откосов, углов			м/п	3,50	215	
1	Грунтовка откосов, углов			м/п	10,5	30	
1	Окраска откосов, углов (2окна)			м/п	10,5	125	
1	Окраска решетки			м2	2,60	250	
1	<b>Итого по разделу стены.</b>						
1	<b>ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ</b>						

Составлено:

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)