

**Спецификация на ремонт квартиры по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе 84, корп. 19, кв. 421**

<b>№пп</b>	<b>наименование работ</b>	<b>объем</b>	<b>кол-во</b>		
	<b>потолок</b>				
1	Монтаж натяжного потолка белого, матового	м2	62,5		
2	Монтаж натяжного потолка цветного	м2	9		
3	Шпаклевка, окраска короба	м2	6,8		
4	Установка короба из ГКЛ	м2	6,8		
	<b>стены</b>				
5	Демонтаж маячковых профилей	мп	125		
6	Затирка швов	мп	125		
7	Грунтовка стен	м2	194		
8	Шпаклевание стен под оклейку обоями	м2	187		
9	Оклейка стен обоями без подгонки рисунка	м2	97		
10	Оклейка стен обоями под покраску	м2	97		
11	Окраска обоев	м2	97		
	<b>пол</b>				
12	Частичный демонтаж цпс пола	шт	1		
13	Заливка пола цпс	шт	1		
14	Выравнивание пола самовыравнивающимся раствором	м2	78		
15	Настил ламината	м2	69,8		
16	Монтаж пластикового плинтуса	мп	64,4		
17	Облицовка пола шестигранной плиткой в коридоре	м2	2,1		
18	Затирка швов плитки	м2	2,1		
	<b>Санузел</b>				
19	Грунтовка стен, пола бетоноконтактом	м2	28,5		
20	Облицовка стен пола,стен керамической плиткой	м2	27,2		
21	Установка инсталяции	шт	1		
22	Облицовка пола керамогрантом по диагонали	м2	1,3		
23	Затирка шва плитки	м2	28,5		
24	Установка бойлера	шт	1		
25	Установка ванны чугунной с развязкой	шт	1		
26	Монтаж короба из ГКЛВ	мп	2,8		
27	Установка коллектора	шт	2		
28	Коллекторная разводка труб	точка	8		
29	Установка раковины	шт	2		
30	Монтаж смесителей	шт	3		
31	Подключение стиральной машины	шт	1		
32	Монтаж водяного полотенцесушителя	шт	1		

<b>Двери, окна</b>			
33	Штукатурка дверных, оконных откосов	мп	20,9
34	Шпаклевка и окраска, дверных, оконных откосов	мп	20,6
35	Монтаж коробов из ГКЛ под радиаторы	шт	4
36	Установка межкомнатной двери	шт	6
37	Установка раздвижной двери	шт	1
38	Установка пластикового подоконника	шт	4
39	Монтаж перфорированных, пластиковых уголков	мп	32,5
<b>Электротехническкие работы</b>			
40	Утапливание электрического щитка	шт	1
41	Прокладка тв,эл. кабеля	мп	156
42	Прокладывание кабеля в гофре	мп	72,1
43	Штробление стен	мп	83,9
44	Заделка штроб	мп	83,9
45	Монтаж ниш под розетки, выключатели	шт	69
46	Установка подрозетников	шт	69
47	Монтаж, подключение розеток, выключателей	шт	69
48	Монтаж, подключение точечных светильников	шт	20
49	Монтаж, установка люстр	шт	5
50	Монтаж, подключение точечных двойных светильников	шт	4
51	Монтаж теплого электрического пола	м2	1,8
52	Установка распределительных коробок	шт	6
53	Установка автомата	шт	10
54	Установка электровентилятора	шт	1
			<b>320 000р.</b>