

**Смета на работы.**

**Вид работ:** Выполнение работ по ремонту квартиры 55,9 м2

**Адрес объекта:** \_\_\_\_\_

**Заказчик:** \_\_\_\_\_

**Почта:** \_\_\_\_\_

| <i>№</i>  | <i>помещения</i>                  | <i>кв.м.</i> | <i>площадь<br/>дверей</i> | <i>площадь<br/>окон</i> | <i>периметр</i> | <i>площадь<br/>стен</i> | <i>чистая<br/>площадь<br/>стен</i> | <i>площадь<br/>потолка</i> | <i>высота<br/>стен м.</i> |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>1</i>  | <i>Кухня</i>                      | 17,0         | 1,6                       | 2,5                     | 18              | 49,5                    | 45,4                               | 17,0                       | 2,75                      |
| <i>2</i>  | <i>Детская</i>                    | 12,7         | 1,6                       | 2,5                     | 14,2            | 39,05                   | 34,95                              | 12,7                       | 2,75                      |
| <i>3</i>  | <i>Спальня и гардеробная</i>      | 14,7         | 4,8                       | 3                       | 20,5            | 56,375                  | 48,575                             | 14,7                       | 2,75                      |
| <i>4</i>  | <i>Коридор</i>                    | 7,6          | 8                         | 0                       | 12              | 33                      | 25                                 | 7,6                        | 2,75                      |
| <i>5</i>  | <i>Ванная</i>                     | 4,0          | 4                         | 0                       | 8,7             | 23,925                  | 19,925                             | 4,0                        | 2,75                      |
|   | <i>итого</i>                      | <i>55,9</i>  |                           |                         | <i>73,4</i>     | <i>201,9</i>            | <i>173,85</i>                      | <i>55,9</i>                |                           |
| <i>п.п.</i>   | <i>наименование работ</i>         |              | <i>размерность</i>        | <i>кол-во</i>           |                 | <i>стоимость</i>        |                                    | <i>сумма</i>               |                           |
| <b>Раздел № 1 Демонтажные работы и вывоз мусора</b> |                                   |              |                           |                         |                 |                         |                                    |                            |                           |
| <i>1</i>  | Демонтаж выключателей или розеток |              | <i>шт</i>                 | <i>24,0</i>             |                 | <i>30</i>               |                                    | <i>720,0</i>               |                           |
| <i>2</i>  | Демонтаж радиатора                |              | <i>шт</i>                 | <i>3,0</i>              |                 | <i>400</i>              |                                    | <i>1200,0</i>              |                           |
| <i>3</i>  | Демонтаж откоса из сэндвич панели |              | <i>м.п</i>                | <i>15,4</i>             |                 | <i>60</i>               |                                    | <i>924,0</i>               |                           |

|  |   |            |             |  |      |  |         |                |
|--|---|------------|-------------|--|------|--|---------|----------------|
| <b>4</b>   | Демонтаж подоконника                                      | <i>шт</i>  | <b>3,0</b>  |  | 400  |  | 1200,0  |                |
| <b>Итого по разделу</b>  |   |            |             |  |      |  |         | <b>4044,0</b>  |
| <b>Раздел № 2 Сборка и монтаж перегородок и гипсокартонных конструкций</b> |   |            |             |  |      |  |         |                |
| <b>1</b>   | Зашивка стены гипсокартом стояковых труб                  | <i>м.п</i> | <b>2,7</b>  |  | 650  |  | 1755,0  |                |
| <b>2</b>   | Зашивка инсталляции унитаза гипсокартоном, сборка каркаса | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 5000 |  | 5000,0  |                |
| <b>3</b>   | Зашивка стены гипроком на кухне ( вентшахта)              | <i>м2</i>  | <b>4,9</b>  |  | 650  |  | 3159,0  |                |
| <b>4</b>   | Сборка откосов окна из гипсокартона                       | <i>м.п</i> | <b>15,4</b> |  | 400  |  | 6160,0  |                |
| <b>5</b>   | Монтаж уголка малярного и штукатурка                      | <i>м.п</i> | <b>15,4</b> |  | 100  |  | 1540,0  |                |
| <b>6</b>   | Монтаж закладной из фанеры                                | <i>м.п</i> | <b>2,0</b>  |  | 300  |  | 600,0   |                |
| <b>Итого по разделу</b>  |   |            |             |  |      |  |         | <b>18214,0</b> |
| <b>Раздел № 3 Штукатурные работы</b>                                       |   |            |             |  |      |  |         |                |
| <b>1</b>   | Грунтовка стен первый слой бетоноконтакт                  | <i>м2</i>  | <b>22,0</b> |  | 50   |  | 1100,0  |                |
| <b>2</b>   | Установка штукатурных маяков                              | <i>м2</i>  | <b>22,0</b> |  | 50   |  | 1100,0  |                |
| <b>3</b>   | Штукатурка стен по уровню                                 | <i>м2</i>  | <b>22,0</b> |  | 450  |  | 9900,0  |                |
| <b>Итого первый этап :</b>   |   |            |             |  |      |  |         | <b>12100,0</b> |
| <b>Раздел № 4 Отделочные работы Кухня</b>                                  |   |            |             |  |      |  |         |                |
| <b>1</b>   | Грунтовка стен первый слой                                | <i>м2</i>  | <b>45,0</b> |  | 30   |  | 1350,0  |                |
| <b>2</b>   | Шпатлевка стен черновая в два слоя и шкурровка            | <i>м2</i>  | <b>45,0</b> |  | 300  |  | 13500,0 |                |
| <b>3</b>   | грунтовка стен второй слой                                | <i>м.п</i> | <b>45,0</b> |  | 30   |  | 1350,0  |                |

|           |  |             |             |  |      |  |         |                |
|-----------|--|-------------|-------------|--|------|--|---------|----------------|
| <b>4</b>  | Оклейка стен обоями флизилин или винил ширина 1 метр.              | <i>м2</i>   | <b>45,0</b> |  | 300  |  | 13500,0 |                |
| <b>5</b>  | Грунтовка пола и заливка ровнителем толщиной до 5 мм               | <i>м2</i>   | <b>17,0</b> |  | 250  |  | 4250,0  |                |
| <b>6</b>  | Грунтовка пола и очистка   | <i>м2</i>   | <b>17,0</b> |  | 50   |  | 850,0   |                |
| <b>7</b>  | Монтаж подложки и кварцвиниловой плитки замковой ( прямая укладка) | <i>м2</i>   | <b>17,0</b> |  | 350  |  | 5950,0  |                |
| <b>8</b>  | Сборка вентиляции  | <i>усл.</i> | <b>1,0</b>  |  | 1500 |  | 1500,0  |                |
| <b>9</b>  | Грунтовка и шпатлевка откосов черновая в два слоя и шкурровка      | <i>м.п</i>  | <b>4,7</b>  |  | 250  |  | 1175,0  |                |
| <b>10</b> | Грунтовка и шпатлевка откосов в два слоя финишная и шкурровка      | <i>м.п</i>  | <b>4,7</b>  |  | 350  |  | 1645,0  |                |
| <b>11</b> | Окраска откосов в два слоя   | <i>м.п</i>  | <b>4,7</b>  |  | 200  |  | 940,0   |                |
|           | <b>Итого по разделу</b>  |             |             |  |      |  |         | <b>46010,0</b> |

**Раздел № 5 Отделочные работы прихожая-коридор**

|          |  |            |             |  |     |  |         |  |
|----------|--|------------|-------------|--|-----|--|---------|--|
| <b>1</b> | Грунтовка первый слой                                | <i>м2</i>  | <b>38,0</b> |  | 30  |  | 1140,0  |  |
| <b>2</b> | Штукатурка проема двери по уровню                    | <i>м.п</i> | <b>5,0</b>  |  | 450 |  | 2250,0  |  |
| <b>3</b> | монтаж уголка малярного                              | <i>м.п</i> | <b>5,0</b>  |  | 100 |  | 500,0   |  |
| <b>4</b> | Шпатлевка стен черновая в два слоя и шкурровка стен  | <i>м2</i>  | <b>38,0</b> |  | 300 |  | 11400,0 |  |
| <b>5</b> | грунтовка стен второй слой                           | <i>м.п</i> | <b>38,0</b> |  | 30  |  | 1140,0  |  |
| <b>6</b> | Оклейка обоями под покраску                          | <i>м2</i>  | <b>38,0</b> |  | 300 |  | 11400,0 |  |
| <b>7</b> | Грунтовка пола и заливка ровнителем толщиной до 5 мм | <i>м2</i>  | <b>7,6</b>  |  | 250 |  | 1900,0  |  |

|   |  |            |             |  |     |  |         |                |
|---|--|------------|-------------|--|-----|--|---------|----------------|
| <b>8</b>                                    | Грунтовка пола и очистка   | <i>м2</i>  | <b>7,6</b>  |  | 30  |  | 228,0   |                |
| <b>9</b>                                    | Монтаж подложки и кварцвиниловой плитки замковой ( прямая укладка) | <i>м2</i>  | <b>7,6</b>  |  | 350 |  | 2660,0  |                |
| <b>Итого по разделу</b>                     |  |            |             |  |     |  |         | <b>32618,0</b> |
| <b>Раздел № 6 Отделочные работы спальни</b> |  |            |             |  |     |  |         |                |
| <b>1</b>                                    | Грунтовка первый слой  | <i>м2</i>  | <b>48,0</b> |  | 30  |  | 1440,0  |                |
| <b>2</b>                                    | Шпатлевка стен черновая в два слоя и шкурровка стен                | <i>м2</i>  | <b>48,0</b> |  | 250 |  | 12000,0 |                |
| <b>3</b>                                    | грунтовка стен второй слой   | <i>м.п</i> | <b>48,0</b> |  | 30  |  | 1440,0  |                |
| <b>4</b>                                    | Оклейка стен обоями флизелин или винил ширина 1 метр.              | <i>м2</i>  | <b>48,0</b> |  | 300 |  | 14400,0 |                |
| <b>5</b>                                    | Грунтовка пола   | <i>м2</i>  | <b>14,7</b> |  | 30  |  | 441,0   |                |
| <b>6</b>                                    | Заливка пола ровнителем толщиной до 5 мм                           | <i>м2</i>  | <b>14,7</b> |  | 250 |  | 3675,0  |                |
| <b>7</b>                                    | Грунтовка пола   | <i>м2</i>  | <b>14,7</b> |  | 30  |  | 441,0   |                |
| <b>8</b>                                    | Монтаж плитки кварцвиниловой ( уклака прямая на подложку)          | <i>м2</i>  | <b>14,7</b> |  | 350 |  | 5145,0  |                |
| <b>9</b>                                    | Грунтовка и шпатлевка откосов черновая в два слоя и шкурровка      | <i>м.п</i> | <b>6,0</b>  |  | 250 |  | 1500,0  |                |
| <b>10</b>                                   | Грунтовка и шпатлевка откосов в два слоя финишная и шкурровка      | <i>м.п</i> | <b>6,0</b>  |  | 300 |  | 1800,0  |                |
| <b>11</b>                                   | Окраска откосов в два слоя   | <i>м.п</i> | <b>6,0</b>  |  | 200 |  | 1200,0  |                |
| <b>Итого по разделу</b>                     |  |            |             |  |     |  |         | <b>43482,0</b> |

**Раздел № 7 Отделочные работы детская**

|           |   |            |             |  |            |  |                |  |
|-----------|---|------------|-------------|--|------------|--|----------------|--|
| <b>1</b>  | Грунтовка первый слой   | <b>м2</b>  | <b>35,0</b> |  | <b>30</b>  |  | <b>1050,0</b>  |  |
| <b>2</b>  | Шпатлевка стен черновая в два слоя и шкурровка                | <b>м2</b>  | <b>35,0</b> |  | <b>250</b> |  | <b>8750,0</b>  |  |
| <b>3</b>  | грунтовка стен второй слой                                    | <b>м.п</b> | <b>35,0</b> |  | <b>30</b>  |  | <b>1050,0</b>  |  |
| <b>4</b>  | Оклейка стен обоями под покраску                              | <b>м2</b>  | <b>35,0</b> |  | <b>300</b> |  | <b>10500,0</b> |  |
| <b>5</b>  | Грунтовка пола  | <b>м2</b>  | <b>12,7</b> |  | <b>30</b>  |  | <b>381,0</b>   |  |
| <b>6</b>  | Заливка пола ровнителем толщиной до 5 мм                      | <b>м2</b>  | <b>12,7</b> |  | <b>250</b> |  | <b>3175,0</b>  |  |
| <b>7</b>  | Грунтовка пола  | <b>м2</b>  | <b>12,7</b> |  | <b>30</b>  |  | <b>381,0</b>   |  |
| <b>8</b>  | Монтаж плитки кварцвиниловой ( укладка прямая на подложку)    | <b>м2</b>  | <b>12,7</b> |  | <b>350</b> |  | <b>4445,0</b>  |  |
| <b>9</b>  | Грунтовка и шпатлевка откосов черновая в два слоя и шкурровка | <b>м.п</b> | <b>4,7</b>  |  | <b>250</b> |  | <b>1175,0</b>  |  |
| <b>10</b> | Грунтовка и шпатлевка откосов в два слоя финишная и шкурровка | <b>м.п</b> | <b>4,7</b>  |  | <b>300</b> |  | <b>1410,0</b>  |  |
| <b>11</b> | Окраска откосов в два слоя                                    | <b>м.п</b> | <b>4,7</b>  |  | <b>200</b> |  | <b>940,0</b>   |  |

**Итого по разделу****33257,0****Раздел № 8 Ванная комната**

|          |                |           |             |  |           |  |              |  |
|----------|----------------|-----------|-------------|--|-----------|--|--------------|--|
| <b>1</b> | Грунтовка стен | <b>м2</b> | <b>16,0</b> |  | <b>30</b> |  | <b>480,0</b> |  |
|----------|----------------|-----------|-------------|--|-----------|--|--------------|--|

|   |   |            |             |  |      |  |         |                |
|---|---|------------|-------------|--|------|--|---------|----------------|
| <b>2</b>  | Грунтовка пола  | <i>м2</i>  | <b>4,0</b>  |  | 100  |  | 400,0   |                |
| <b>3</b>  | Сборка душевого подиума 900*1700 монтаж трапа сливного  | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 7500 |  | 7500,0  |                |
| <b>4</b>  | Гидроизоляция пола и стен в зоне душа   | <i>м2</i>  | <b>10,0</b> |  | 200  |  | 2000,0  |                |
| <b>5</b>  | Монтаж ленты гидроизоляции  | <i>м.п</i> | <b>20,0</b> |  | 50   |  | 1000,0  |                |
| <b>6</b>  | Монтаж плитки керамогранитной на стены ( 1200*600, 600*600, 600*800, 1200*200)                | <i>м2</i>  | <b>19,0</b> |  | 1800 |  | 34200,0 |                |
| <b>7</b>  | Монтаж плитки керамогранитной на пол  | <i>м2</i>  | <b>3,0</b>  |  | 1800 |  | 5400,0  |                |
| <b>8</b>  | Запил плитки под 45 гр.   | <i>м.п</i> | <b>18,0</b> |  | 450  |  | 8100,0  |                |
| <b>9</b>  | Укладка плитки на пол в душевой зоне с разуклонкой, монтаж плитки на бортики душевого подиума | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 5500 |  | 5500,0  |                |
| <b>10</b>   | Затирка плитки на цементной основе  | <i>м2</i>  | <b>26,0</b> |  | 300  |  | 7800,0  |                |
| <b>11</b>   | Резка отверстий радиальных  | <i>шт</i>  | <b>11,0</b> |  | 250  |  | 2750,0  |                |
| <b>12</b>   | Заделка швов силиконовым герметиком   | <i>м.п</i> | <b>20,0</b> |  | 100  |  | 2000,0  |                |
| <b>Итого по разделу</b>                             |   |            |             |  |      |  |         | <b>77130,0</b> |
| <b>Раздел № 9 Сантехнические работы и отопления</b> |   |            |             |  |      |  |         |                |
| <b>1</b>  | Монтаж унитаза стоимостью до 25 000   | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 1500 |  | 1500,0  |                |
| <b>2</b>  | Монтаж душевой стойки стоимостью до 25 000р.  | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 1500 |  | 1500,0  |                |
| <b>3</b>  | Монтаж смесителя стоимостью до 10 000   | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 1000 |  | 1000,0  |                |
| <b>4</b>  | Монтаж раковины и тумбы стоимостью до 25 000  | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 1500 |  | 1500,0  |                |
| <b>5</b>  | монтаж сушило электрического стоимостью до 10 000р.   | <i>шт</i>  | <b>1,0</b>  |  | 1000 |  | 1000,0  |                |

|                                  |  |            |            |  |      |  |        |                 |
|----------------------------------|--|------------|------------|--|------|--|--------|-----------------|
| <b>6</b>                         | Монтаж вентилятора   | <i>шт</i>  | <b>1,0</b> |  | 1000 |  | 1000,0 |                 |
| <b>7</b>                         | Монтаж радиаторов существующих   | <i>шт</i>  | <b>3,0</b> |  | 600  |  | 1800,0 |                 |
| <b>8</b>                         | монтаж вентиляционных труб в гардеробную                                       | <i>усл</i> | <b>1,0</b> |  | 1500 |  | 1500,0 |                 |
| <b>Итого по разделу</b>          |  |            |            |  |      |  |        | <b>10800,0</b>  |
| <b>Раздел № 10 Лоджия</b>        |  |            |            |  |      |  |        |                 |
| <b>1</b>                         | Грунтовка пола   | <i>м2</i>  | <b>4,0</b> |  | 30   |  | 120,0  |                 |
| <b>2</b>                         | Монтаж плитки на пол керамогранитной   | <i>м2</i>  | <b>4,0</b> |  | 1800 |  | 7200,0 |                 |
| <b>3</b>                         | Затирка плитки на цементной основе   | <i>м2</i>  | <b>4,0</b> |  | 300  |  | 1200,0 |                 |
| <b>Итого по разделу</b>          |  |            |            |  |      |  |        | <b>8520,0</b>   |
| <b>Раздел № 11 Прочие работы</b> |  |            |            |  |      |  |        |                 |
| <b>1</b>                         | Сборка мусора в мешки в ходе работ   | <i>усл</i> | <b>3,0</b> |  | 1200 |  | 3600,0 |                 |
| <b>2</b>                         | Вывоз строительного мусора с погрузкой в ходе работ ( на лифте) машина до 6 м3 | <i>шт</i>  | <b>1,0</b> |  | 6500 |  | 6500,0 |                 |
| <b>3</b>                         | Сухая уборка помещений после выполнения работ                                  | <i>усл</i> | <b>1,0</b> |  | 1500 |  | 1500,0 |                 |
| <b>Итого по разделу</b>          |  |            |            |  |      |  |        | <b>11600,0</b>  |
| <b>Итого по смете</b>            |  |            |            |  |      |  |        | <b>297775,0</b> |