**Ведомость видов и объёмов работ**

по кап ремонту фасада здания

по адресу: Колпино, Ижорский завод  участок 31 литер Б3. Основное здание

| № п/п | Наименование видо работ | Ед. измер | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка строительных лесов (площадь проекции на стену) | м2 | 1010 | |
| 2 | Демонтаж оконных решеток ШхВ: 2,5х3м | шт | 16 | |
| 3 | Укрытие окон пленкой полиэтиленовой 200мкм | м2 | 300 | |
| 4 | Восстановление кирпичной кладки существующего фасада (карнизы, пилястры, наличники, откосы, русты) | м3 | 10 | |
| 5 | Укладка газобетонна D500, толщиной 300 мм в оконные проемы ремонтного бокса | м3 | 7,5 | |
| 6 | Восстановление кирпичной кладки стены по оси 1" / Б"-В" | м3 | 5,0 | |
| 7 | Укладка кровельной сэндвич панели на восстановленный участок стены | м2 | 9,0 | |
| 8 | Очистка существующего фасада щетками | м2 | 1010 | |
| 9 | Грунтование фасада бетонконтактом: | м2 | 1010 | |
| 10 | Устройство армирующей сетки под штукатурку | м2 | 1010 | |
| 11 | Устройство  высококачественной штукатурки толщиной 20 мм по маякам. | м2 | 695 | |
| 12 | Шпатлевка фасада толщ до 2мм: | м2 | 695 | |
| 13 | Оштукатуривание декоративных элементов фасада (карнизы, русты, фризы, сандрики, пилястры). Толщина слоя 20мм | м2 | 300 | |
| 14 | Шпатлевка декоративных элементов фасада (карнизы, русты, фризы, сандрики, пилястры).толщ до 2мм | м2 | 300 | |
| 15 | Окраска фасада латексной краской Л-21 NCS S 1020-Y20R | м2 | 695 | |
| 16 | Окраска фасада латексной краской RAL 7044 (серый шелк) | м2 | 15 | |
| 17 | Окраска фасада латексной краской RAL 9016 (транспортный белый) | м2 | 300 | |
| 18 | ***Устройство водостока*** | | | |
| 19 | Монтаж стального водосборного желоба по карнизу пристройки (белый) | п.м. | 96 | |
| 20 | Монтаж водосточных труб (белые) | п.м. | 48 | |
| 21 | Монтаж: | | | |
| 22 | воронки водосборной | шт | 10 | |
| 23 | колена трубы | шт | 20 | |
| 24 | держателя трубы | шт | 58 | |
| 25 | колена сливного | шт | 10 | |
| 26 | заглушки желоба | шт | 16 | |
| 27 | соединителя желоба | шт | 96 | |
| 28 | держателя трубы | шт | 30 | |
| 29 | Демонтаж существующих ворот промышленных секционных с калиткой 4050х4250 мм | шт | 1 | |
| 30 | Монтаж новых подъемно-секционных ворот с калиткой | шт | 1 | 4х4,5м |
| 31 | Демонтаж металлической двери 1000х2100мм | шт | 1 | |
| 32 | Монтаж металлической двери 1000х2100мм | шт | 1 | |