

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №1-ПД (ФАСАДЫ)

ЛО, деревня Васкелово

« [REDACTED] » октября 2021 года

Техническое задание включает описание этапов и особенностей исполнения Работ по Договору, а также определение порядка исполнения Работ в соответствии с Исполнительной схемой №1 (Приложение № 1.1 к Договору), Исполнительной схемой №2 (Приложение № 1.2 к Договору), Исполнительной схемой №3 (Приложение № 1.3 к Договору).

Раздел 1. Работы с фасадной стеной ПД (состоит из Стены №1.1 и Стены №1.2 – см. Исполнительная схема №1 (Приложение №1.1 к Договору):

- 1.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №1.1 и Стены №1.2, на первом и втором этаже.
- 1.2. Заделывание монтажной пеной щелей (при их наличии) на стыке оконных пакетов в Стене №1.1 и Стене №1.2 с самими стенами.
- 1.3. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №1.1 и Стены №1.2 вокруг оконных пакетов.
- 1.4. Монтаж на Стену №1.1 и Стену №1.2 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 1.1, с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 2. Работы с Стеной №2.1 и Стеной №2.2 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 2.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №2.1 и вагонки с внешней стороны Стены №2.2.
- 2.2. Заделывание монтажной пеной щелей (при их наличии) на стыке оконного пакета в Стене №2.2 с самой стеной.
- 2.3. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №2.1 и Стены №2.2 вокруг оконного пакета.
- 2.4. Монтаж на Стену №2.1 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 2.1, с учетом их расположения стык в стык.
- 2.5. Нарезка и монтаж листов ЦСП на Стену №2.2 с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 3. Работа с Стеной №2.3 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 3.1. Аккуратный демонтаж вагонки с внешней стороны Стены №2.3.
- 3.2. Демонтаж шкафов с внутренней стороны Стены №2.3, расположенных на месте грядущего монтажа оконного пакета (см. Исполнительная схема 2 – Приложение №1.2 к Договору).
- 3.3. Демонтаж вагонки с внутренней стороны Стены №2.3 на месте грядущего монтажа оконного пакета.
- 3.4. Вырезка проема для монтажа оконного пакета в соответствии с Исполнительной схемой №2 (Приложение №1.2 к Договору).
- 3.5. Монтаж оконного пакета в проем, подготовленный в рамках п. 3.4.
- 3.6. Заделывание монтажной пеной щелей на стыке смонтированного оконного пакета в Стене №2.3 с самой стеной.
- 3.7. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №2.3 вокруг смонтированного оконного пакета.
- 3.8. Нарезка и монтаж листов ЦСП на Стену №2.3 с учетом их расположения стык в стык.
- 3.9. Фасадное облагораживание окна, установленного в Стену №2.3.

Раздел 4. Работа с Стеной №2.4 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 4.1. Аккуратный демонтаж вагонки с внешней стороны Стены №2.4.
- 4.2. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №2.4.
- 4.3. Нарезка и монтаж листов ЦСП на Стену №2.4 с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 5. Работа с Стеной №3.1 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 5.1. Аккуратный демонтаж обшивочной доски с внешней стороны Стене №3.1.
- 5.2. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №3.1.
- 5.3. Нарезка и монтаж листов ЦСП на Стену №3.1 с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 6. Работа с Стеной №3.2 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 6.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №3.2.

- 6.2. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №3.2.
6.3. Монтаж на Стену №3.2 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 6.1, с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 7. Работа с Стеной №3.3 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 7.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №3.3.
7.2. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №3.3.
7.3. Монтаж на Стену №3.3 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 7.1, с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 8. Работа с Стеной №4.1 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 8.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №4.1.
8.2. Вырезка проема для монтажа оконного пакета в соответствии с Исполнительной схемой №3 (Приложение №1.3 к Договору).
8.3. Монтаж оконного пакета в проем, подготовленный в рамках п. 8.2.
8.4. Заделывание монтажной пеной щелей на стыке смонтированного оконного пакета в Стене №4.1 с самой стеной.
8.5. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №4.1 вокруг смонтированного оконного пакета.
8.6. Нарезка и монтаж на Стену №4.1 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 8.1, с учетом их расположения стык в стык.
8.7. Фасадное облагораживание окна, установленного в Стену №4.1.

Раздел 9. Работа с Стеной №4.2 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 9.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП и вагонки с внешней стороны Стены №4.2.
9.2. Застилка полиэтилена с внутренней стороны Стены №4.2 на месте грядущего монтажа оконного пакета в соответствии с Исполнительной схемой №3 (Приложение №1.3 к Договору).
9.3. Вырезка проема для монтажа оконного пакета в соответствии с Исполнительной схемой №3 (Приложение №1.3 к Договору).
9.4. Монтаж оконного пакета в проем, подготовленный в рамках п. 9.3.
9.5. Заделывание монтажной пеной щелей на стыке смонтированного оконного пакета в Стене №4.2 с самой стеной.
9.6. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №4.2 вокруг смонтированного оконного пакета.
9.7. Монтаж на Стену №4.2 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 9.1, с учетом их расположения стык в стык.
9.8. Нарезка и монтаж недостающего количества листов ЦСП на Стену №4.2 с учетом их расположения стык в стык.

Раздел 10. Работа с Стеной №4.3 (см. Исполнительная схема №1 - Приложение №1.1 к Договору):

- 10.1. Аккуратный демонтаж листов ЦСП с внешней стороны Стены №4.3.
10.2. Нанесение **экструдированного пенополистирола** на поверхность Стены №4.3.
10.3. Монтаж на Стену №4.3 листов ЦСП, демонтированных в рамках п. 10.1, с учетом их расположения стык в стык.

Все Работы, входящие в состав технического задания к Договору Подряда №1-ПД (ФАСАДЫ) от 06.10.2021 должны быть выполнены строго в той последовательности, которая им присвоена данным документом.

Заказчик
Кулешов К.Г.

Подрядчик
(ФИО, Паспорт)

Вышеуказанное мною прочитано и понятно, возражений не имею
Подрядчик: **(ФИО)**