

от 14.03.2024г.

Адрес: Лен. Область, Гатчинский р-н, пос. Вырица
Зп

Сметный расчет
на Монтаж потолка из ГКЛ, отделочные работы

№	Наименование работ	Кол-во	ЦЕНА за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
ПОТОЛОК				
II-свет. Потолок. 2- этаж.				
1	Устройство потолка из ГКЛ в 1 слой на высоте h-6,5м.	62,5 м ²		
2	Обшивка балки 400*250*400мм. Коробом из ГКЛ с учетом монтажа конструкции крепления.	33,7 м/п.		
3	Устройство потолка из ГКЛ в 1 слой на высоте h-2,5-3,6м., Пом. № 8,9,10,11	60,9 м ²		
4	Устройство потолка из ГКЛ в 1 слой на высоте h-3,0-3,75м. Пом. № 7	27,5 м ²		
5	Монтаж ГКЛ на клеевой состав (Фрамуга балкона)	1 компл.		
Потолок. 1- этаж.				
6	Монтаж потолка из ГКЛ на высоте h-2,5м. Пом. № 1,2,3,4,5	81,3 м ²		
7	Монтаж пластикового канала кухонной вытяжки 4 м/п.	1 компл.		
8	Устройство короба из ГКЛ под вытяжку, армирование углов пом. № 2	4,2 м/п.		
9	Установка закладных деталей из фанеры под светильники и люстры.	5 шт.		
Перегородки				
10	Монтаж перегородки кладовки 2,4*2,2*h 1,82* h 1,1м. из ГКЛ Укладка звукоизоляции Лайт Батс толщ. 100мм.	7 м ²		
11	Разгрузо погрузочные работы	1 компл.		
12	Монтаж стр. лесов, вышек и средств подмащивания	1 компл.		
13	Разборка стр. лесов, вышек и средств подмащивания	1 компл.		

ВСЕГО :