

ДОМИК-ХОЗБЛОК (3м на 9м, средняя h потолка 2,65 м)

П/Н	Виды работ ТЕПЛЫЙ КОНТУР	Колич.		Цена	Сумма
1	Установка входной двери	1,0	шт.		
2	Монтаж вентиляции на кровле (туалет)	1,0			
3	Монтаж приточного клапана	1,0			
4	Монтаж ветрозащиты всего периметра (маркировка расположения стоек)	58,0	м2		
5	Монтаж внутренних перегородок (40x100)	6,1	м.п.		
6	Монтаж закладных под канализацию, водопровод, вентиляцию, печку, электричество. (Делаем отверстие, закладываем пластиковую трубу, фиксируем монтажной пеной)	5,0	шт.		
7	Монтаж утеплителя на пол	25,0	м2		
8	Монтаж фанеры на пол с зазором 4 мм	25,0	м2		
9	Монтаж утеплителя стен (100мм)	74,7	м2		
10	Монтаж утеплителя потолок (150мм)	24,6	м2		
11	Монтаж пароизоляции стен, потолок (200 микрон)	99,4	м2		
12	Монтаж откосов окон и дверей	7,4	м.п.		
13	Монтаж финишной фанеры на стену с зазором 4 мм	74,7	м2		
14	Монтаж вагонки на потолок	24,6	м2		