

Выполнение ремонтных работ 2 этажа здания ГБНОУ "СПББ ГДТЮ" по адресу: Графский пер , д.1

(наименование объекта капитального строительства)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	Работа
1	2	3	4	5	
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>					
<b>Полы</b>					
<b>14</b>	<b>ГЭСН11-01-027-06</b>	<b>Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b>	<b>100 м2</b>	<b>2,3571</b>	<b>235 000</b>
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т		
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2		
	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг		
<b>15</b>	<b>ГЭСН11-01-039-04</b>	<b>Устройство плинтусов: из плиток керамических</b>	<b>100 м</b>	<b>1,5819</b>	<b>30 000</b>
15.1	ФСБЦ-06.2.05.03-0031	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм	м		
<b>Стены</b>					
<b>23</b>	<b>ГЭСН15-01-019-05</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (фартуки над раковинами)</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,2332</b>	<b>23 300</b>
23.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т		
23.2	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2		
23.3	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т		

ВСЕГО

**288 300**