Раздел 1. Демонтаж		
1.1 Материалы		
1.2 Работы		
Демонтаж ванны	комп.	1,00
Демонтаж сантехники	комп.	1,00
Демонтаж плитки пол, стены	комп.	1,00
Демонтаж сантехники, электрики	комп.	1,00
Демонтаж реечного потолка	комп.	1,00
Раздел 2. Стены, пол		
2.1 Материалы		
Грунтовка cersanit st 17 - 10л	л	10,00
Клей для плитки Knauf Флизен	кг	125,00
Гидроизоляция обмазочная	кг	50,00
Затирка Mapei Keracolor FF	кг	8,00
2.2 Работы		
Подготовка стен, пола	м2	23,01
Гидроизоляция стен, пола	м2	15,00
Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров пол	м2	2,95
Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров стены	м2	19,26
Затирка швов плитки	м2	22,21
Запил торцов плитки под 45 градусов	м.п.	13,00
Раздел 3. Инсталяция		
3.1 Материалы		
Гипсокартон влагостойкий	м2	3,00
Профиль 60х27 мм 3 м 0.60 мм	м.п.	6,00
3.2 Работы		
Монтаж инсталляции	комп.	1,00
Сборка короба	комп.	1,00
Раздел 4. Сборка короба для стояков		
4.1 Материалы		
Гипсокартон влагостойкий	м2	9,00
Профиль 60х27 мм 3 м 0.60 мм	м.п.	12,00
4.2 Работы		
Сборка короба	комп.	1,00
Раздел 5. Сантехника		
5.1 Сантехника черновая		
Комплект сантехнический Полипропиленовый для монтажа труб для последовательной разводки	компл	1,00
Комплект для монтажа канализационного трубопровода	компл	1,00
5.2 Сантехника чистовая		
5.3 Работы		
Монтаж трубопроводов ГВС, ХВС, канализации, установка сантехнических приборов	комп.	1,00
Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	шт	1,00
Установка раковины	шт	1,00
Монтаж унитаза подвесного на каркасе	шт	1,00
Монтаж душевой штанги	шт	1,00
Монтаж гигиенического душа	шт	1,00

Раздел 6. Электромонтажные работы		
6.1 Материалы		
Кабель силовой медный ВВГ-п-нг(А) LS 3х1,5	м.п.	15,00
Кабель силовой медный ВВГ-п-нг(А) LS 3х2,5	м.п.	10,00
Коробка Schneider Electric с/у установочная круглая наборная без крышки d68	шт	2,00
Труба гофрированная Ø 20мм	м.п.	20,00
КВАРТА Выключатель одноклавишный скрытый белый в сборе	шт	2,00
КВАРТА Розетка с заземлением со шторками белая 16А	шт	3,00
Светильник точечный встраиваемый влагозащищенный Fametto под отверстие 70 мм, 1.3 м², цвет белый	шт	6,00
6.2 Работы		
Прокладка кабеля в гофре, подключение кабеля	комп.	1,00
Раздел 7. Душевой поддон		
7.1 Материалы		
Кирпич строительный полнотелый	шт	20,00
Трап для душа Ани Пласт «Риф» 850 мм гидрозатвор, матовый	шт	1,00
Стеклянное ограждение	шт	2,00
7.2 Работа		
Монтаж душевого поддона	шт.	1,00
Установка стеклянного ограждения	шт	2,00
Раздел 8. Потолки натяжные		
8.1 Материалы		
Натяжной потолок ПВХ 1,72х2,18	комп	1,00
8.2 Работа		
Работы включены в стоимость материала		
Раздел 14. Вентиляция, ванная, кухня		
14.1 Материалы		
Вентилятор осевой Вентс 100 ЛД D100 мм 14 Вт	шт.	1,00
14.2 Работы		
Установка вентилятора, подключение	шт	1,00
Раздел 15. Люк		
15.1 Материалы		
15.2 Работы		
Установка скрытого люка	1	1,00