

ФОТ

на ремонт квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург, ЖК Новый Леснер, ул. Ал. Матросова, д. 8, корп. 1, стр. 1,

1. Полы											
№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Прихожая (1)	Спальня (2)	Кухня (3)	Ванная (4)	Туалет (5)	Лоджия (6)	Общий объем	Сметная стоимость	
										На единицу измерения	Общая
1.1	Выравнивание ступени				1,0				1,0	500	500
1.2	Грунтовка перед финишной стяжкой	м2	4,8	14,4	10,2	3,4	1,1	3,6	37,5	30	1126
1.3	Устройство стяжки финишной	м2	4,8	14,4	10,2	3,4	1,1		33,9	200	6783
1.4	Грунтовка перед гидроизоляцией	м2				3,4	1,1		4,5	30	135
1.5	Монтаж гидроизоляционной ленты	м.пог.				8,0	4,0		12,0	100	1200
1.6	Гидроизоляция пола	м2				3,4	1,1		4,5	150	674
1.7	Грунтовка перед чистовым напольным покрытием	м2	4,8	14,4	10,2	3,4	1,1		33,9	30	1017
1.8	Укладка керамогранита 600 x 600 мм. Прямая укладка	м2						3,6	3,6	1100	3977
1.9	Укладка керамогранита типа Октагон	м2	4,8			3,4	1,1		9,3	1500	13876
1.10	Цементная затирка швов	м2	4,8			3,4	1,1	3,6	12,9	250	3217
Итого по разделу "Полы"										32505	
3. Стены											
№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Прихожая (1)	Спальня (2)	Кухня (3)	Ванная (4)	Туалет (5)	Лоджия (6)	Общий объем	Сметная стоимость	
										На единицу измерения	Общая
3.2	Демонтаж оконных откосов	м.пог.	5,0	4,5	6,0				15,5	100	1550
3.3	Монтаж подоконника (уточнить какой)	м.пог.		1,6	1				2,6	1000	2600
3.4	Монтаж обшивки стены из ГКЛ (2 слоя)	м2				10,8			10,8	850	9180
3.5	Монтаж оконных откосов из ГКЛ	м.пог.	5,0	4,5	6,0				15,5	350	5425
3.6	Устройство короба под установку	шт.				1	1		2,0	1500	3000
3.7	Монтаж скрытого люка	шт.				1			1,0	1500	1500
3.16	Грунтовка стен перед гидроизоляцией	м2				18,5	10,2		28,6	30	858
3.17	Гидроизоляция стен	м2				18,5	10,2		28,6	150	4292
3.18	Монтаж гидроизоляционной ленты	м.пог.				10,8	10,8		21,6	100	2160
3.19	Устройство душевого поддона	шт.				1,0			1,0	5000	5000
3.20	Облицовка душевого поддона	шт.				1,0			1,0	5000	5000
3.21	Облицовка стен керамогранитом 1200x600 мм	м2				18,5	10,2		28,6	1500	42923
3.23	Сверление отверстия в керамограните	шт.				15,0	10,0		25	300	7500
3.24	Обработка внутренних углов силиконом	м.пог.				10,0	6,0		16	150	2400
3.25	Затирка швов цементным составом	м2				18,5	10,2		28,6	150	4292
Итого по разделу "Стены"										97680	
Итого за все разделы										130185	

Смету выполнил: Дмитриев Иван +7-921-936-15-75