

Мастер эту сумму получают чистыми "на руки".			
Стоимость может увеличиться, в зависимости от сложности и объёма			
Этап 1	Ед. изм.	Кол-во	Цена
Монтаж потолка из ГКЛ в один слой (один уровень)	М2	1	1250
Заделка стыков, шурупов на потолке из ГКЛ	М2	1	220
Грунтовка потолка из ГКЛ перед шпатлёвкой	М2	1	35
Шпатлёвка потолка из ГКЛ в 2 слоя сплошная	М2	1	280
Ошкуривание потолка из ГКЛ первичное	М2	1	120
Грунтовка потолка перед оклейкой стеклохолстом/малярным флизелином	М2	1	35
Оклейка потолка из ГКЛ стеклохолстом/малярным флизелином	М2	1	280
Шпатлёвка потолка из ГКЛ финишная в 2 слоя	М2	1	320
Ошкуривание потолка из ГКЛ под покраску(категория К3)	М2	1	150
Этап 2	Ед. изм.	Кол-во	Цена
Заливка подоконного пространства ЦПС	ШТ.	1	1000
Грунтовка стен перед шпатлёвкой	М2	1	30
Шпатлёвка стен сплошная в 2 слоя	М2	1	220
Ошкуривание стен базовое	М2	1	90
Грунтовка стен перед оклейкой стеклохолстом/малярным флизелином	М2	1	30
Оклейка стен стеклохолстом/малярным флизелином	М2	1	250
Шпатлёвка стен финишная в 2 слоя	М2	1	280
Ошкуривание стен под покраску(Категория К3)	М2	1	100
Грунтовка и шпатлёвка оконных откосов с ошкуриванием	М.П.	1	300
Этап 3	Ед. изм.	Кол-во	Цена
Грунтовка потолка из ГКЛ перед покраской	М2	1	35
Окраска потолка из ГКЛ валиком в 2 слоя матовая(Тиккурила,Дюлюкс)	М2	1	350
Грунтовка стен перед покраской	М2	1	30
Окраска стен валиком в 2 слоя матовая(Тиккурила,Дюлюкс)	М2	1	300
Грунтовка и окраска оконных откосов валиком	М.П.	1	300

Монтаж плинтуса МДФ(готового),с запилем углов и заделкой стыков	М.П.	1	400
Этап 4	Ед. изм.	Кол-во	Цена
Грунтовка пола перед заливкой ровнителем под керамогранит	М2	1	25
Заливка пола ровнителем под керамогранит (толщина до 30 мм)	М2	1	300
Грунтовка пола перед укладкой керамогранита	М2	1	25
Укладка керамогранита 120х60 см на пол, прямая	М2	1	2000
Укладка керамогранита 60х60 см на пол, прямая	М2	1	1800
Грунтовка стен перед укладкой керамогранита	М2	1	30
Укладка керамогранита 120х60 см, на стены	М2	1	2000
Затирка швов керамогранита однокомпонентная однотонная	М2	1	200
Затирка швов керамогранита эпоксидная двухкомпонентная	М2	1	420
Укладка плитки 9х20 см (кабанчик), на стены	М2	1	2500
Затирка швов плитки (кабанчик) однокомпонентная однотонная	М2	1	400