

### Локальная смета

№	Наименование Работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Смена брендмауэров и парапетов без отделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	0,6
2.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	4,56
3.	Разборка цементных покрытий, толщина 60 мм	100 м2	4,32
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	4,32
5.	Устройство пароизоляции в один слой	100 м2	4,32
6.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана	м3	43,2
7.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2	4,32
8.			
9.	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2	4,56
10.	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала	100 м2	4,32
11.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,96
12.	Смена воронок водосточных	10 шт.	0,2
13.	Погрузка вручную строительного мусора в самосвал	т	68
14.	Перевозка строительного мусора на расстояние 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т	т	68
15.	Содержание свалки отходов строительства и сноса	т	68
16.	Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м	т	75
17.	Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые следующие 10 м к п. 16	т	75