

**Ведомость на выполнение ремонтно отделочных работ по коридору и санузлам на об
Силикатная, д. 19 стр.24 (этаж 4)**

№ п/п	Наименование видов работ	Един. измер.	Кол-во
Коридор 4-этаж			
1. Демонтажные и подготовительные работы.			
1	Разборка подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	72
2	Демонтаж встроенных светильников 600х600мм.(с отключением от сети освещения).	шт.	10
3	Демонтаж накладных светильников дневного света 2/40Вт	шт.	8
4	Демонтаж обшивки стен из пластиковых панелей по штатному оцинк. или деревянному Каркасу	м2	145
5	Демонтж перегородок из ГКЛ	м2	12
6	Демонтаж деревянной оконной рамы 2*2м	м2	6,75
7	Демонтаж перегородок из кирпича оштукатуренного	м2	9
8	Механизированная и ручная очистка поверхностей потолков от отслаивающейся штукатурки, набелов и старой краски, с последующим обеспыливанием.	м2	72
9	Разборка напольного покрытия из линолеума с подстилающими слоями фанеры, дсп, двп (ровнителя/цементно песчаной стяжки) толщ.до 40мм..	м2	72
11	Разборка напольного покрытия из плиток керамогранита	м2	49,6
12	Демонтаж электропроводки освещения (за подвесными потолками, до автоматических выключателей в этажных ЩР/ЩО)	м/п	50
13	Частичный демонтаж электропроводки (за подвесными потолками и за обшивкой ГКЛ до автоматических выключателей в этажных ЩР/распределительных коробок).	м/п	100
14	Демонтаж дверных блоков с полотнами и наличниками.	шт.	13
15	Демонтаж пластиковых плинтусов.	м/п	30
16	Вывоз и вынос мусора (контейнер 8м3)	шт.	1
2. Внутренние общестроительные и отделочные работы			
2.1 Стены и перегородки			
1	Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя с применением минеральной ваты. (Гипсокартон на металлическом каркасе Кнауф С112 толщина 150мм)	м2	8
2	Подготовка поверхностей стен (оштукатуренных по кирпичу/ обшитых ГКЛ и ранее окрашенных) под улучшенную в/э окраску: - обработка поверхностей проникающей грунтовкой в т.ч. грунтовкой по старой краске типа «VGT».. - шпаклевка с применением полимерной малярной сетки/полотна типа «паутинка».	м2	234
3	Подготовка поверхностей дверных откосов (оштукатуренных по кирпичу/ обшитых ГКЛ и ранее окрашенных) под улучшенную в/э окраску: - обработка поверхностей проникающей грунтовкой в т.ч. грунтовкой по старой краске типа «VGT».. - шпаклевка с применением полимерной малярной сетки/полотна типа «паутинка».	м2	8
4	Частичная штукатурка гипсовым составом стен по кирпичу	м2	20
5	Улучшенная окраска стен включая дверные откосы 2 слоя Цвет RAL 7047	м2	234
6	Окраска стен и откосов на высоту 2000 мм от уровня пола бесцветным матовым/полуматовым акриловым лаком	м2	120
7	Монтаж облегченных металлических (противопожарных) дверей . Одностворчатых. Со стеклом 900 * 2100 С фурнитурой. При замерах согласовать открывание. RAL 7024	шт.	3

8	Установка в готовые дверные проемы деревянных дверных блоков комплектных типа Дверь межкомнатная Linea 8 800x2000 мм ПВХ эмалит серая со стеклом с замком	шт.	11
9	Монтаж облегченных металлических (противопожарных) дверей . Одностворчатых. 900 * 2100 С фурнитурой. С решеткой в нижней части . С ловодчиком При замерах согласовать открывание. RAL 7024	шт.	2
10	Монтаж облегченных металлических (противопожарных) дверей . полуторопольных. Со стеклом 1200 * 2100 С фурнитурой и доводчиком . При замерах согласовать открывание. RAL 7024	шт.	3
2.2 Потолок			
1	Механизированная и ручная очистка поверхностей потолков от отслаивающейся штукатурки , набелов и старой краски, с последующим обеспыливанием.	м2	72
2	Подготовка поверхностей потолков (включая потолочные карнизы) под простую окраску водоземulsionными составами	м2	72
3	Оштукатуривание поверхностей и восстановление защитного слоя элементов ж/б. перекрытия с применением быстротвердеющей ремонтной смеси	м2	20
4	Простая водоземulsionная окраска потолков не менее чем за 2 раза Краской водно-дисперсионной типа Текс, Аура или аналог РАЛ 7016	м2	72
2.3 Полы			
1	Устройство полусухой стяжки толщиной 70 мм с армированием фиброй	м2	72
2	Обеспыливание ц/п/ бетонных оснований полов с грунтованием поверхности	м2	72
3	Устройство напольного покрытия из - Керамогранит УГ Гранитея Таганай темно-серый G345 матовый 600x600x10 мм, Клей для плитки и керамогранита Ceresit CM 11 PRO серый (класс C1T) 25 кг. с Затиркой швов напольных покрытий из керамического гранита составом «Ceresit» CE40. (цвет затирки – Графит.)	м2	72
4	Устройство напольных плинтусов высотой 100мм из - Керамогранит УГ Гранитея Таганай темно-серый G345 матовый 600x600x10 мм	м/п	22
5	Установка напольных ограничителей	шт.	13
3. Инженерные работы			
3.1 Электромонтажные работы			
1	Установка светильников светодиодных (Светильник линейный светодиодный Эра SPO-531-B-40K-036 1200 мм 36 Вт нейтральный белый свет) - 218 с подключением на тросах	шт.	10
2	Прокладка кабелей освещения открыто в гофрорукавах черного цвета по потолкам и лоткам	м/п	90
3	Установка светильников с подключением к сети дежурного освещения	шт.	5
4	Монтаж лотков листовых перфорированных 150*50мм с фоновой окраской в цвет потолка	м/п	25
5	Установка и подключение датчиков движения	шт.	4
6	Прокладка пвх труб черного цвета для подключения выключателей освещения открытой установки	м/п	6
7	Установка выключателей открытой установки	шт.	2
8	Установка распаячных коробок открытого монтажа черного цвета	шт.	10