

№	Наименование выполняемой работы	Ед изм	Работа		
			объем	расценка	стоимость
2	Строительные работы				
	СТЕНЫ				
	Изменение размера дверного проёма (бетон)	шт	1,00	2800	2800
	Оштукатуривание электрический штроб, водопроводных труб.	пог м	1,00	200	200
	Сборка каркаса ванной зашивка гипроком.	шт	1,00	2200	2200
	Зашивка ГКЛ инстоляции	шт	1,00	2500	2500
	Изготовление гипрочных коробов (2х сторонние)	пог м	4,50	1200	5400
	ПОЛ				
	Заливка пустот стяжки пола (после демонтажа стен)	пог м	5,24	200	1048
	Сетка + заливка стяжки пола толщина 30 мм балкон.	м2	4,19	600	2514
	Устройство гидроизоляции стен, пола влажных помещений (туалет ,ванна)	м2	4,29	250	1071
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА :				
№	Наименование выполняемой работы	Ед изм			
5	Отделочные работы				
	Грунтовка, облицовка стен керамической плиткой (размер20х30 - 60х120см + затирка швов (цементной, не эпоксидной затиркой (1цвет))	м2	21,82	2000	43638
	Грунтовка, укладка кафеля над кухней	пог м	2,29	2000	4571
	Формирование , зашлифовка наружных углов *45гр.	пог м	12,50	1000	12500
	Высверливание отверстий в гермограните.	шт	12,00	300	3600
	Герметизация ванны силиконовым герметиком.	шт	1,00	1000	1000
	ПОЛ				
	Подготовка, облицовка ступеней (балкон)	шт	2,00	2000	4000
	Укладка кафеля на пол (размер20х30 - 60х120см + затирка швов (цементной, не эпоксидной затиркой (1цвет)) (стандартный рисунок (не диагональ)) ванна, балкон.	м2	8,10	2000	16190
	Укрывание напольных покрытий защитным картоном, оргалитом	м2	8,10	120	972
	ИТОГО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ :				
	ИТОГО РАБОТА ПО СМЕТЕ			Итого:	104205