

Локальный сметный расчет №1

Устройство примыканий возле вентшахт на Объекте по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, лт.С1

Основание -Техническое задание "Заказчика"

Общая стоимость работ -

25 000,00р.

Составлена в ценах - ноябрь 2022г.

№	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ (руб.)		Стоимость материалов (руб.)		Общая стоимость (рублей)
				ед.	всего	ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство примыканий из наплавляемых материалов, горизонтальная часть 20 см, вертикальная часть 20 см., периметр шахты 3 м длина, 1,5 м ширина , 10 шахт	1 п.м.	90,00	200,00р.	18 000,00р.			18 000,00р.
	Гидроизоляция Техноэласт ЭКП сланец Технониколь серый 10 кв.м (поставка Заказчика)	1 шт	4,00			0,00р.	0,00р.	- р.
	Газ пропан-бутан в баллонах по 50 литров	1 шт	2,00			1 000,00р.	2 000,00р.	2 000,00р.
2	Подъем и спуск материалов и оборудования на кровлю	1 комп.	1,00	5 000,00р.	5 000,00р.			5 000,00р.
ИТОГО по разделу					23 000,00р.		2 000,00р.	25 000,00р.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ					23 000,00р.		2 000,00р.	25 000,00р.

Примечание

- 1 Работники используют свое оборудование (баллоны, горелки и т.п.)
- 2 Перед началом наклейки примыканий места наклейки предварительно просушить и предъявить прорабу.
- 3 Аванс в конце 1-го рабочего дня