



Вид работ: каменные работы

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 4-6

Какой инструмент нужно иметь: лазерный построитель плоскостей, рулетка, перфоратор, шуруповерт, УШМ (либо штроборез, для резки бетонных блоков)

Наименование работ	Объем, м3	Вес, т	Единица измерения	Кол-во	Ст-ть (руб.)	Общ.ст.
Возведение фасадных стен						
Стены						
1	Монтаж утеплителя на стену 100 мм		м2	15,96	120	1915,2
2	Укладка теплоизоляции в примыкание с потолком		м.п.	5,7	120	684
3	Устройство перегородок из газобетонных блоков высококачественное с армированием каждого 3-го ряда и с креплением каждого второго ряда		м2	15,96	580	9256,8
<i>Сумма по объему и весу мусора:</i>						
Итого:						11856
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						11856
Итого по разделу Перегородки из каменных материалов:						11856
Возведение перегородки между соседями						
Перегородки						
1	Монтаж звукоизоляции 25 мм на стену на клей-пену		м2	17	120	2040
2	Устройство разделительного демпферного шва между бетонным камнем и примыкающими поверхностями из пробкового материала		м.п.	11,44	80	915,2
3	Устройство перегородок из бетонного камня (1200*190*80) высококачественное с армированием каждого ряда		м2	17	810	13770
<i>Сумма по объему и весу мусора:</i>						
Итого:						16725,2
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						16725,2
Итого по разделу Перегородки из каменных материалов:						16725,2
ИТОГО ЗА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:						28 581,2 Р